



EXATA
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PROPOSTA DE PREÇOS



TOMADA DE PREÇO Nº 2021.05.31.1 - TP
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no Edital TOMADA DE PREÇO Nº 2021.05.31.1 - TP, com data de abertura marcada para o dia 17 DE JUNHO DE 2021, às 08h00min, na sala DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

- **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.**
- **VALOR TOTAL: R\$ 66.562,17 (SESSENTA E SEIS MIL, QY=UINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).**

Declaramos, ainda, que nos preços contidos na nossa proposta apresentada estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas, contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a execução dos serviços, as quais correrão por nossa exclusiva conta, caso sejamos vencedor, e que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

EMPRESA PROPONENTE: EXATA SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI

ENDEREÇO: RUA ESTRADA DO BREJO, Nº 325 – POTENGI/CEARÁ

CNPJ: 32.112.133/0001-46

FONES: (88) 9 9237 – 2425


DADOS BANCARIO:

Conta n.º: 10994-0


Agencia n.º:2493-7

Banco: BANCO DO BRASIL

VALIDADE DA PROPOSTA E EXECUÇÃO: O PRAZO ESTÁ BASEADO DE ACORDO COM O EDITAL DO PRESENTE CERTAME.


Nelson Rodrigues da Fonseca
CPF: 247.012.973-72

POTENGI– CE
14 DE JUNHO DE 2021.


Francisco José Siebra
Engenheiro Civil
Carteira 10190/D CREA-CE

RUA ESTRADA DO BREJO, 325 – CENTRO – CEP 63.160-000 - POTENGI – CEARÁ

CNPJ: 32.112.133/0001 - 46 INSC. MUNICIPAL: 071.2018

EMAIL: exataptg2019@yahoo.com /Fone: (88) 9 9237 - 2425

EXATA





EXATA
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº 2021.05.31.1 - TP
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA – CE

Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no Edital TOMADA DE PREÇO Nº 2021.05.31.1 - TP, com data de abertura marcada para o dia 17 DE JUNHO DE 2021, às 08h00min, na sala DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

- **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.**
- **VALOR TOTAL: R\$ 66.562,17 (SESSENTA E SEIS MIL, QY=UINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).**

Declaramos, ainda, que nos preços contidos na nossa proposta apresentada estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas, contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a execução dos serviços, as quais correrão por nossa exclusiva conta, caso sejamos vencedor, e que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

EMPRESA PROPONENTE: EXATA SERVICOS CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI

ENDEREÇO: RUA ESTRADA DO BREJO, Nº 325 – POTENGI/CEARÁ

CNPJ: 32.112.133/0001-46

FONES: (88) 9 9237 – 2425


DADOS BANCARIO:

Conta n.º: 10994-0

Agencia n.º:2493-7

Banco: BANCO DO BRASIL

VALIDADE DA PROPOSTA E EXECUÇÃO: O PRAZO ESTÁ BASEADO DE ACORDO COM O EDITAL DO PRESENTE CERTAME.


Nelson Rodrigues da Fonseca
CPF: 247.012.973-72


POTENGI- CE
14 DE JUNHO DE 2021.



Francisco José Siebra
Engenheiro Civil
Carteira 10190/D CREA-CE

RUA ESTRADA DO BREJO, 325 – CENTRO – CEP 63.160-000 - POTENGI – CEARÁ
CNPJ: 32.112.133/0001 - 46 INSC. MUNICIPAL: 071.2018
EMAIL: exataptg2019@yahoo.com /Fone: (88) 9 9237 - 2425

EXATA


2 / 8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA:	12/06/2021			
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FONTE	VERSÃO	BDI: 25,00%		
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%				
	UNIDADES:	56,76 HA					
	VALOR POR UNIDADE:	RS 1.950,68					


 FLS Nº 2221
 PREFEITURA DE AURORA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.699,68
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	283,28	1.699,68
2		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					64.862,49
2.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	56,76	1.142,75	64.862,49
						VALOR BDI TOTAL:	13.312,40
						VALOR ORÇAMENTO:	53.249,77
						VALOR TOTAL:	66.562,17

Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Dezessete centavos


 Nelson Rodrigues da Fonseca
 CPF: 247.012.973-72

EXATA
 3 / 8


 Francisco José Siebra
 Engenheiro Civil
 Carteira 10190/D CREA-CE

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA : 12/06/2021		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	0,00% 0,00% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIA	0,00%
	UNIDADES:	56,76 HA			
	VALOR POR UNIDADE:	RS 1.950,68			

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº 9222
 PREFEITURA DE AURORA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇOTOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.699,68	2,55
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	64.862,49	97,45
		VALOR BDI TOTAL:	13.312,40 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	53.249,77
		VALOR TOTAL:	66.562,17

Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Dois reais e Dezessete centavos


 Nelson Rodrigues da Fonseca
 CPF: 247.012.973-72



 Francisco José Siebra
 Engenheiro Civil
 Carteira 10190/D CREA-CE

EXATA
 4 / 5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA: 12/06/2021	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	SEINFRA	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,95%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MES 17,76%
UNIDADES:	56,76 HA		REF. 05/2021
VALOR POR UNIDADE:	RS 1.950,68		



1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,80000000	20,7700	37,3860
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,80000000	20,7700	37,3860
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,80000000	15,5500	27,9900
TOTAL MAO DE OBRA:						102,7620

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,17000000	17,1700	2,9189
I3395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	1,00000000	61,2700	61,2700
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,17000000	22,1200	3,7604
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,50000000	34,4700	51,7050
TOTAL MATERIAL:						119,6543

SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01250000	337,7400	4,2218
TOTAL SERVICIO:						4,2218
VALOR:						226,63

2.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)


MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	5,00000000	27,3400	136,7000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	50,00000000	15,5500	777,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						914,2000
VALOR:						914,20


nr
 Nelson Rodrigues da Fonseca
 CPF: 247.012.973-72

EXATA


518

M
 Francisco José Siebra
 Engenheiro Civil
 Carteira 10190/D CREA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA : 12/06/2021		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FONTE	VERSÃO	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAC	83,85%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE		COMPOSIÇÕES PRO	0,00%	
	UNIDADES:	56,76 HA				
	VALOR POR UNIDADE:	RS 1.950,68				



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.699,68	100,00 %			100,00 %
			1.699,68			1.699,68
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	64.862,49	32,80 %	33,02 %	34,18 %	100,00 %
			21.274,90	21.417,59	22.170,00	64.862,49
		66.562,17	22.974,58	21.417,59	22.170,00	66.562,17
			22.974,58	44.392,17	66.562,17	


 Nelson Rodrigues da Fonseca
 CPF: 247.012.973-72

EXATA
 618




 Francisco José Siebra
 Engenheiro Civil
 Carteira 10190/D CREA-CE

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA: 12/06/2021	BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
UNIDADES:	56,76 HA				
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.950,68				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº 2225
 PREFEITURA DE AURORA

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

I	Impostos	%
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Nelson Rodrigues da Fonseca
 CPF: 247.012.973-72

EXATA
 7 / 5

Francisco José Siebra
 Engenheiro Civil
 Carteira 10190/D CREA-CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA: 12/06/2021	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE ROÇADA MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS / ZONA RURAL / AURORA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
UNIDADES:	56,76 HA		
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.950,68		



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Nelson Rodrigues da Fonseca
 CPF: 247.012.973-72

EXATA

Francisco José Siebra
 Engenheiro Civil
 Carteira 10190/D CREA-CE