

Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Aurora/CE
Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.22.01

Banco: Banco do Brasil

Agência Nº 0940-7

Conta Corrente Nº 22057-4

José Urias Filho-ME



Objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEVÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONFORME ANEXO I.

A empresa JOSE URIAS FILHO - ME, com sede no Sítio Volta, Zona Rural de Lavras da Mangabeira - CE, inscrita no CNPJ sob o número 05.736.096/0001-74, vem apresentar sua Proposta de Preços no Valor Global de R\$ 209.070,50 (Duzentos e nove mil, setenta reais e cinquenta centavos), Conforme projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Urias Filho, portador da carteira de identidade nº 99029235277 SSP-CE e CPF nº 161.206.518-02, como representante legal desta empresa.

1. Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução da obra, inclusive as relacionadas com: materiais, equipamentos e mão-de-obra; carga, transporte, descarga e montagem; encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;
2. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Service.
3. Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligencia a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 08 DE JULHO DE 2021

José Urias Filho

Sócio Diretor

CPF: 161.206.518-02

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. GONCALVES BISNETO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0618694811

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL

FONE: (88) 9 9638-0137 | 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com
CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1461
PREFEITURA DE AURORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
JUF	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA / ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA : 06/07/2021
	DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	BDI : 20,05%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA - CE	SEINFRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		BARRAGEM SITIO SANTA CRUZ					111.901,89
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.126,86
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	178,21	1.069,26
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	192,00	0,30	57,60
1.2		PAVIMENTAÇÃO					64.565,11
1.2.1	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	192,00	11,54	2.215,68
1.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	124,16	502,17	62.349,43
1.3		DRENAGEM					45.946,88
1.3.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	128,00	358,96	45.946,88
1.4		DIVERSOS					263,04
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	192,00	1,37	263,04
2		BARRAGEM SITIO BARRO BRANCO (GERALDO LEITE)					97.168,61
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					57,60
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	192,00	0,30	57,60
2.2		PAVIMENTAÇÃO					58.106,59
2.2.1	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	172,80	11,54	1.994,11
2.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	111,74	502,17	56.112,48
2.3		DRENAGEM					38.767,68
2.3.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	108,00	358,96	38.767,68
2.4		DIVERSOS					236,74
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	172,80	1,37	236,74
VALOR BDI TOTAL:							34.918,87
VALOR ORÇAMENTO:							174.151,63
VALOR TOTAL:							209.070,50

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. GONCALVES BISNETO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0618694811

RESUMO DO ORÇAMENTO				
JUF	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA / ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA : 06/07/2021	
	DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	BDI : 20,05%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

1	BARRAGEM SITIO SANTA CRUZ	111.901,89	53,52
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.126,86	0,54
1.2	PAVIMENTAÇÃO	64.565,11	30,88
1.3	DRENAGEM	45.946,88	21,98
1.4	DIVERSOS	263,04	0,13
2	BARRAGEM SITIO BARRO BRANCO (GERALDO LEITE)	97.168,61	46,48
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	57,60	0,03
2.2	PAVIMENTAÇÃO	58.106,59	27,79
2.3	DRENAGEM	38.767,68	18,54
2.4	DIVERSOS	236,74	0,11
		VALOR BDI	34.918,87
		TOTAL:	100,00
		VALOR	174.151,63
		ORÇAMENTO:	209.070,50
		VALOR	
		TOTAL:	



JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0618694811

JUF		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			FLSN
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA / ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA:	08/07/2021	BDI:	20,05%
DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	VERSÃO	SEINFRA	HORA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	05/2021

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543	SEIVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2400	30,4800
					TOTAL MAO DE OBRA:	30,4800
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8800	35,5776
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4900	24,4900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3600	55,6200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2300	2,2845
					TOTAL MATERIAL:	117,9721
					VALOR:	148,45

1.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	72,6100	0,0726
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3300	0,0027
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0767
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,4300	0,0657
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,3600	0,0487
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,7300	0,0595
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,1739
					VALOR:	0,25

1.2.1. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03000000	16,4300	0,4929
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	20,3500	0,6105
					TOTAL MAO DE OBRA:	1,1034
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I7555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1,00000000	8,5100	8,5100
					TOTAL MATERIAL:	8,5100
					VALOR:	9,61

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0618694811

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLSM 346
 PRELIMINAR

1.2.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA-580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,8700
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,6152

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,2400
TOTAL MAO DE OBRA:					91,4400

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	66,1500
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	74,6700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5500
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	72,4200
TOTAL MATERIAL:					311,2493
VALOR:					418,30

1.3.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	93,4300
TOTAL EQUIPAMENTO:					12,7065

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,3500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	15,2400
TOTAL MAO DE OBRA:					52,1120

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,1500
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,5500
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	224,4900
TOTAL MATERIAL:					234,1932
VALOR:					299,01

1.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,2400
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1430
VALOR:					1,14

2.1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	72,6100
TOTAL:					0,0726



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1467
PREFEITURA DE AURORA

10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3300	0,0027
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,0767

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	0,00400000	16,4300	0,0657	
12382	NIVELADOR	0,00200000	24,3600	0,0487	
12445	TOPOGRAFO	0,00200000	29,7300	0,0595	
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,1739
				VALOR:	0,25

2.2.1. C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	0,03000000	16,4300	0,4929	
10121	ARMADOR/FERREIRO	0,03000000	20,3500	0,6105	
				TOTAL MAO DE OBRA:	1,1034

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	1,00000000	8,5100	8,5100	
				TOTAL MATERIAL:	8,5100
				VALOR:	9,61

2.2.2. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	0,71400000	21,8700	15,6152	
				TOTAL EQUIPAMENTO:	15,6152

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	6,00000000	15,2400	91,4400	
				TOTAL MAO DE OBRA:	91,4400

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	0,86690000	66,1500	57,3454	
10280	BRITA	0,62700000	74,6700	46,8181	
10805	CIMENTO PORTLAND	349,00000000	0,5500	191,9500	
11605	PEDRISCO	0,20900000	72,4200	15,1358	
				TOTAL MATERIAL:	311,2493
				VALOR:	418,30

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. GONCALVES BISNETO
ENGENHEIRO CIVIL
RFB: 0618694811

2.3.1. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	0,13600000	93,4300	12,7065	
				TOTAL EQUIPAMENTO:	12,7065

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
FONE: (88) 9 9638-0137 | 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com
CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6

(Handwritten signatures)

JUF Serviço Empreendimentos-ME
JOSÉ URIAS FILHO - ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 1466
 @
 PREFEITURA DE AURORA

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	26,3500	28,4900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	15,2400	23,6220
TOTAL MAO DE OBRA:						52,1120

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,1500	1,2039
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,5500	4,0095
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	224,4900	228,9798
TOTAL MATERIAL:					234,1932	
VALOR:					299,01	

2.4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,2400	1,1430
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1430	
VALOR:					1,14	

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ 05.736.096/0001-74
 BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

(Handwritten signatures and marks)

JUF Serviço Empreendimentos-ME
JOSÉ URIAS FILHO - ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
JUF	OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA / ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	DATA: 06/07/2021			BDI: 20,05%	
	DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	BARRAGEM SITIO SANTA CRUZ	111.901,89	100,00%		100,00' %'
			111.901,89		111.901,89
2	BARRAGEM SITIO BARRO BRANCO (GERALDO LEITE)	97.168,61		100,00%	100,00' %'
				97.168,61	97.168,61
		209.070,50	111.901,89	97.168,61	209.070,50
			111.901,89	209.070,50	



JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ 05.736.096/0001-74
 BENEDITO J. GONÇALVES BISNETO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0618694811

JUF Serviço Empreendimentos-ME
JOSE URIAS FILHO - ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº 1468
 PREFEITURA DE AURORA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA: 06/07/2021
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA / ELEVADO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE: VERBA
DESCRIÇÃO:	ELEVADO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	ORIGEM: 027 - COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL - AURORA - CE	COMPOSIÇÃO: 47,78% / 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,07
B4	13º Salário	10,80	8,43
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,78
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,46	0,36
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48	5,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	6,12

JUF SERV E EMPREENDIMENTOS ME
 CNPJ: 05.736.096/0001-74
 SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
 SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
 RNP: 0618694811

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL
 FONE: (88) 9 9638-0137 | 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com
 CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6


(Handwritten signatures and marks)

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 1169
PREFEITURA DE AURORA

JUF SERV E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
GONÇALVES BICNETO
ENGENHEIRO CIVIL
CNPJ: 0618694811



Serviço Empreendimentos-ME

JOSÉ URIAS FILHO - ME

CNPJ: 05.736.096/0001-74



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
R	RISCOS	1,27
	BENEFICIO	
S+G	GARANTIA / SEGURO	0,80
L	LUCRO	6,16
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	
	BDI	20,05%

$$BDI = \{ (1+AC+G+R) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) \} - 1 \cdot 100$$

1 - 1

JUF SERV. E EMPREENDIMENTOS ME
CNPJ 05.736.096/0001-74
BENEDITO J. GONCALVES BISNETO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0618694811

Página 10 de 10

SÍTIO VOLTA - S/N - ZONA RURAL

FONE: (88) 9 9638-0137 | 9 9276-0120 | E-mail: joseurias.juf@hotmail.com
CEP: 63.300-000 | LAVRAS DA MANGABEIRA - CE | INSC. ESTADUAL: 06.680.215-6