



# H B Serviços de Construção Eireli - ME

## PROPOSTA DE PREÇOS

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.22.01**  
**À Comissão Permanente de Licitação**  
**Prefeitura Municipal De AURORA – CE**



Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas no Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.22.01**, com data de abertura marcada para o dia **12 DE JULHO DE 2021**, às **08h00min**, na sala DE REUNIÕES DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

*Declaro, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:*

- **OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CONFORME ANEXO I.**
- **VALOR TOTAL: R\$ 210.016,76 (Duzentos e Dez Mil Dezesesseis reais e Setenta e Seis centavos)**

*Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.*

*Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.*


**EMPRESA PROPONENTE: H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – ME**  
**ENDEREÇO: RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A – BAIRRO BELO HORIZONTE – ASSARÉ – CE**  
**CNPJ: 21.106.785/0001 - 51**  
**FONES: (98) 9 8201 - 6956**  
**VALIDADE DA PROPOSTA E EXECUÇÃO: O PRAZO ESTÁ BASEADO DE ACORDO COM O EDITAL DO PRESENTE CERTAME.**

H B SERV. DE CONSTR. EIRELI-ME  
  
Hildemilson A. Bezerra  
CPF 769.558.693-53  
Titular

ASSARÉ – CE  
08 DE JULHO DE 2021.

Ricardo Luiz de Aencar Arraes  
Eng. Civil  
CREA/PE 013574

RUA JOSÉ CARTAXO ROLIM, Nº 11, A – BAIRRO BELO HORIZONTE – ASSARÉ – CE  
CNPJ: 21.106.785/0001-51 INSC. MUNICIPAL: 1211594  
EMAIL: [servicos81@gmail.com](mailto:servicos81@gmail.com) /Fone: (98) 9 8201-6956

RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	DATA : 08/07/2021		BDI : 20,05%		
	DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	BARRAGEM SÍTIO SANTA CRUZ	112.411,25	53,52
2	BARRAGEM SÍTIO BARRO BRANCO (GERALDO LEITE)	97.605,51	46,48
		VALOR BDI TOTAL:	35.076,95
		VALOR BDI:	35.076,95
		VALOR ORÇAMENTO:	174.939,81
		VALOR TOTAL:	210.016,76

Duzentos e Dez Mil Dezesseis reais e Setenta e Seis centavos



H B SERV. DE CONST. EIRELI-ME

  
 Edemilson Alves Bezerra  
 CPF: 769.558.693-53  
 Titular

  
  
 Ricardo Luiz de Azevedo Arraes  
 Eng. Civil  
 CREA/PE 013574

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
HB Serviços de Construção	OBRA:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	DATA :	08/07/2021	BDI :	20,05%	
	DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>BARRAGEM SÍTIO SANTA CRUZ</b>						<b>112.411,25</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.133,16</b>
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	19,26	1.075,56
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	192,00	0,30	57,60
<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>64.784,65</b>
1.2.1	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	192,00	11,61	2.229,12
1.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	124,16	503,83	62.555,53
<b>1.3</b>	<b>DRENAGEM</b>						<b>46.228,48</b>
1.3.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	128,00	361,16	46.228,48
<b>1.4</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>264,96</b>
1.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	192,00	1,38	264,96
<b>2</b>	<b>BARRAGEM SÍTIO BARRO BRANCO (GERALDO LEITE)</b>						<b>97.605,51</b>
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>57,60</b>
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	192,00	0,30	57,60
<b>2.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>58.304,17</b>
2.2.1	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	172,80	11,61	2.006,21
2.2.2	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	111,74	503,83	56.297,96
<b>2.3</b>	<b>DRENAGEM</b>						<b>39.005,28</b>
2.3.1	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	108,00	361,16	39.005,28
<b>2.4</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>238,46</b>
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	172,80	1,38	238,46
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>						<b>35.076,95</b>	
<b>VALOR BDI:</b>						<b>35.076,95</b>	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>						<b>174.939,81</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>						<b>210.016,76</b>	
<b>Duzentos e Dez Mil Dezesseis reais e Setenta e Seis centavos</b>							

HB SERV DE CONST EIRELI-ME

Demilson Alves Bezerra  
CPF: 769.558.693-53  
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes  
Eng. Civil  
CREA/PE 013574

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
	OBRA:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	DATA : 08/07/2021		BDI : 20,05%															
	DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%			
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021															
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA-CE																			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE																			

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcela	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	BARRAGEM SÍTIO SANTA CRUZ	53,52	112.411,25	100,00	112.411,25			100,00	112.411,25
2	BARRAGEM SÍTIO BARRO BRANCO (GERALDO LEITE)	46,48	97.605,51			100,00	97.605,51	100,00	97.605,51
			210.016,76	53,52	112.411,25	46,48	97.605,51		
				53,52	112.411,25	100,00	210.016,76		210.016,76



HB SERV DE CONST EIRELI-ME

Hildemilson Alves Bezerra  
CPF: 789.558.693-53  
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes  
Eng. Civil  
CREA/PE 013574

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
HB Serviços de Construção	OBRA:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	DATA : 08/07/2021		BDI : 20,05%	
	DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA-CE		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
						REF. 05/2021

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543	SERVEUTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3300	30,6600
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>30,6600</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0900	35,7918
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6400	24,6400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4300	55,9350
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3200	2,2980
					<b>TOTAL MATERIAL:</b>	<b>118,6648</b>

VALOR:	149,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,84
VALOR BDI (20.05%):	29,94
QUANTIDADE:	6,00
VALOR TOTAL:	895,92
VALOR BDI TOTAL:	179,64
VALOR TOTAL COM BDI:	1.075,56

C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)						
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	73,0800	0,0731
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,6800	0,0014
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	1,3500	0,0027
					<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>	<b>0,0772</b>

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	16,5400	0,0662
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	24,5100	0,0490
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	29,9200	0,0598
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>0,1750</b>

VALOR:	0,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,11
VALOR BDI (20.05%):	0,05
QUANTIDADE:	384,00
VALOR TOTAL:	96,00
VALOR BDI TOTAL:	19,20
VALOR TOTAL COM BDI:	115,20

C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 (M2)						
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,03000000	16,5400	0,4962
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	20,4800	0,6144
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>1,1106</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	<b>DATA :</b> 08/07/2021	<b>BDI :</b> 20,05%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
			<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
				05/2021	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7555	TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92	SEINFRA	M2	1,00000000	8,5600
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>8,5600</b>



<b>VALOR:</b>	<b>9,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>0,68</b>
<b>VALOR BDI (20.05%):</b>	<b>1,94</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>364,80</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>3.527,62</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>707,71</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>4.235,33</b>

### C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,0200
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>15,7223</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,3300
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>91,9800</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	66,5600
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	75,1200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5500
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	72,8700
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>311,9809</b>

<b>VALOR:</b>	<b>419,68</b>
<b>VALOR ENCARGOS (83.85%):</b>	<b>67,57</b>
<b>VALOR BDI (20.05%):</b>	<b>84,15</b>
<b>QUANTIDADE:</b>	<b>235,90</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>99.002,51</b>
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>19.850,99</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>118.853,50</b>




### C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	94,1500
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>12,8044</b>

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,4800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	15,3300
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>52,4335</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	66,5600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,5500



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
H B Serviços de Construção	OBRA:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	DATA : 08/07/2021		BDI : 20,05%
	DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				MES	REF.
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%

I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	225,8600	230,3772
					TOTAL MATERIAL:	235,5981



VALOR:	300,84
VALOR ENCARGOS (83.85%):	34,58
VALOR BDI (20.05%):	60,32
QUANTIDADE:	236,00
VALOR TOTAL:	70.998,24
VALOR BDI TOTAL:	14.235,52
VALOR TOTAL COM BDI:	85.233,76

**C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,3300
					TOTAL MAO DE OBRA:
					1,1498

VALOR:	1,15
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,74
VALOR BDI (20.05%):	0,23
QUANTIDADE:	364,80
VALOR TOTAL:	419,52
VALOR BDI TOTAL:	83,90
VALOR TOTAL COM BDI:	503,42



3 SERV. DE CONSTR. EIRELI-ME  
 Emilson Alves Bezerra  
 CPF: 769.558.693-53  
 Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes  
 Eng. Civil  
 CREA/PE 013574



COMPOSIÇÃO DO BDI					
HB Serviços de Construção	OBRA:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	DATA : 08/07/2021		BDI : 20,05%
	DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE			

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>5,86</b>
<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5,65</b>

BDI = 20,05%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Handwritten signatures in blue ink.

SERV. DE CONST EIRELI-ME

Milson Alves Bezerra  
CPF: 789.558.693-53  
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes  
Eng. Civil  
CREA/PE 013574



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																			
HB Serviços de Construção	OBRA:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	DATA : 08/07/2021	BDI : 20,05%															
	DESCRIÇÃO:	ELEVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES / ZONA RURAL / AURORA-CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA-CE																		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

**A + B + C + D**

HB SERV. DE CONST. EIRELI-ME

Renilson Alves Bezerra  
CPF: 769.598.693-53  
Titular

Ricardo Luiz de Alencar Arraes  
Eng. Civil  
CREAPE 013574