



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CROULAS MUNICÍPIO DE AURORA	DATA:	11/07/2022	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CROULAS MUNICÍPIO DE AURORA	Fonte:	202205 - FOMEB	NOVA:	
LOCAL:	SÍTIO CROULAS MUNICÍPIO DE AURORA	SBC:	027 - COM DESONERACAO	112,76%	15/02/22
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA:	201611 COM DESONERACAO	83,87%	47,76%
		SICRO:	202201 COM DESONERACAO	85,87%	52/02/21
		SICRO NOVO:	202201 COM DESONERACAO	-	52/02/21
		SINAPI:	202205 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%
		Comparações:	PROFIMA	0,25%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1068	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	17,20	22,92	28,65	394,22	492,76
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	210,00	24,68	30,85	5.192,60	6.478,50
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	194,40	4,81	11,01	1.712,66	2.140,34
1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	17,28	14,10	17,63	243,85	304,65
1.5	C1664	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	190,00	13,22	16,53	2.511,80	3.140,70
1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS	SEINFRA	M2	408,00	44,07	55,09	17.980,56	22.470,72
1.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	40,97	21,85	27,31	695,19	1.118,89
1.8	C2633	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	40,97	24,01	30,01	983,89	1.229,51
2 PAREDES E PAINÉIS									
2.1	C1907	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	120,32	276,82	345,78	33.282,92	41.604,25
2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	16,24	111,45	139,31	1.809,95	2.262,38
3 COBERTA									
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	290,00	50,60	63,25	15.387,50	19.235,90
3.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	250,00	10,95	13,88	2.737,50	3.422,50
4 REVESTIMENTOS									
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	194,40	6,16	7,73	1.201,39	1.502,71
4.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	408,00	37,81	47,01	15.344,98	19.180,08
4.3	C1409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	194,40	32,84	41,05	6.384,10	7.980,12
4.4	C1404	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PE-S/PEL-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	408,00	113,64	142,05	46.365,12	57.956,40
4.5	C1468	FORRO PVC - LAMBRÍ (100x600) OU 200x600)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	190,00	54,51	68,14	10.356,90	12.946,60
5 PISOS									
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	13,63	524,32	655,40	7.146,48	8.933,10
5.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	227,20	22,34	27,93	5.075,85	6.345,70
5.3	C1439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PE-S/PEL-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	210,00	106,37	132,96	22.317,70	27.921,80

José Janylio Severo Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2
 Página 1



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORIGEM:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CIRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CIRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
LOCAL:	SÍTIO CIRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA



DATA:	11/07/2022	BOI:	25,00%
FORMA DE PAGAMENTO:	202303 - Folha	FORMA DE PAGAMENTO:	12,75%
SEÇÃO:	027 - COM DESCONTENHAÇÃO	SEÇÃO:	63,65%
SERVOÇO:	202301 - COM DESCONTENHAÇÃO	SERVOÇO:	88,81%
SERVOÇO:	202301 - COM DESCONTENHAÇÃO	SERVOÇO:	62,02%
SERVOÇO:	202303 - COM DESCONTENHAÇÃO	SERVOÇO:	47,46%
SERVOÇO:	202303 - COM DESCONTENHAÇÃO	SERVOÇO:	62,02%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BOI	COM BOI	SEM BOI	COM BOI
5.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENETRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm	SEINFRA	M2	17,20	42,95	53,69	739,74	923,47
6	ESQUADRIAS								
6.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA, FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,30	494,52	610,15	3.115,48	3.694,35
6.2	C4727	CERCA RÁDIL NYLOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	90,20	236,54	295,66	21.335,91	26.870,34
6.3	C4420	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	9,00	790,09	975,11	7.020,81	8.775,99
6.4	C4424	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	756,18	945,23	756,18	945,23
6.5	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10m E=10mm)	SEINFRA	CJ	1,00	1.847,17	2.308,96	1.847,17	2.308,96
6.6	C4530	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO	SEINFRA	M2	0,90	420,55	525,69	378,50	473,12
6.7	C4482	VIDRO TRANSPARENTE USO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,88	153,33	191,66	104,26	130,33
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	229,58	286,98	2.295,80	2.869,80
7.2	C1866	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	5,00	104,96	131,23	524,90	656,15
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	214,28	267,85	1.499,95	1.874,95
8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	193,21	241,51	1.159,26	1.449,06
8.3	C0048	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	741,43	926,79	741,43	926,79
9	PINTURA								
9.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	436,80	11,85	14,81	5.176,08	6.469,01
9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	436,80	19,36	24,23	8.465,18	10.583,66
9.3	C2230	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	211,20	25,53	31,91	5.391,94	6.738,39
9.4	C3467	APLICAÇÃO DE LIQUILRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	436,80	15,95	19,94	6.986,98	8.709,79
9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	32,76	20,73	25,91	679,11	849,81
						34.558,31	43.198,32		

José Jamilly Severo Batista
Engenheiro Civil
CRC 061227334-2



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA	DATA:	11/07/2022	BR:	25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA	POSTO:	Veredito	ISS:	112,75%
LOCAL:	SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA	SSC:	2022/05 - Fundação	DATA INÍC:	09/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA FIM:	03/2021
		SICM:	2019/11 COM DESONERAÇÃO		
		SICM NOVO:	2022/05 COM DESONERAÇÃO		
		SINAT:	2022/06 COM DESONERAÇÃO		
		Comissões:	PROCPRA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
10	SERVIÇOS DIVERSOS								
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	250,00	10,98	13,60	2.720,00	3.400,00
						VALOR BDI TOTAL:		66.384,41	
						VALOR ORÇAMENTO:		265.514,83	
						VALOR TOTAL:		331.899,24	

José Janjillo Siqueira Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061/227334-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CUSTO DIRETO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO DIRETO
PREFEITURA DE AURORA
 FLs. No. 023
 DATA: 11/07/2022 BDI: 25,00%
 FONTE: Votado
 SBC 10205 - Fidejuss 112,70% - 05/2022
 SENFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,75% 06/2021
 SBCMO 2020/11 COM DESONERACAO 86,51% - 03/2017
 BICRO NOVQ 2022/01 COM DESONERACAO - 04/2022
 SIVAPI 2022/05 COM DESONERACAO 83,35% 47,46% 06/2022
 Concessões PRRP/PA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	CONSERVAÇÃO	OUTROS	BDI			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	C1066	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	17,20	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	20,00	492,76
1.2	C1065	DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	210,00	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	30,85	6.470,50
1.3	C1070	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	M2	194,40	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	11,01	2.140,34
1.4	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	17,28	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	17,63	304,65
1.5	C1054	DEMOLUÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	190,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	16,53	3.140,70
1.6	C1074	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	408,00	44,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	55,09	22.476,72
1.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	40,97	16,69	5,16	0,00	0,00	0,00	5,48	27,31	1.110,89
1.8	C2033	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	40,97	4,23	19,78	0,00	0,00	0,00	6,00	30,01	1.229,51
2 PAREDES E PAINES													
2.1	C1807	MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CONTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	120,32	172,78	103,84	0,00	0,00	0,00	69,16	345,78	41.604,25
2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	16,24	54,87	59,56	0,00	0,00	0,00	27,80	130,31	2.262,39
3 COBERTA													
3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	280,00	39,95	10,65	0,00	0,00	0,00	12,65	63,25	15.812,50
3.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	255,00	8,71	4,24	0,00	0,00	0,00	2,74	13,69	3.422,50
4 REVESTIMENTOS													
4.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ENEBRAR TRAÇO 1:3 EGR = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	194,40	4,41	1,77	0,00	0,00	0,00	1,55	7,73	1.502,71
4.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	400,00	31,88	5,73	0,00	0,00	0,00	8,40	47,01	19.180,08
4.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 9/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	194,40	25,98	7,16	0,00	0,00	0,00	8,21	41,05	7.980,12
4.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 mm) - PELS/PELA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	408,00	60,94	52,89	0,00	0,01	0,01	28,41	142,06	57.908,40
4.5	C4468	FORRO PVC - LAMBE (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	190,00	0,00	54,51	0,00	0,00	0,00	13,63	68,14	12.946,50
5 PISOS													
5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,0MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	13,63	241,52	282,80	0,00	0,00	0,00	131,08	656,40	8.830,10
5.2	C2178	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/	SEINFRA	M2	227,20	13,74	8,59	0,00	0,01	0,01	5,29	27,90	6.346,70
											44.123,87		

José Janylla Severo Bastos
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CIRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CIRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA	
LOCAL:	SÍTIO CIRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA



DATA:	15/07/2022	BDI:	25,00%
FORMA DE PAGAMENTO:	2023/06 - Fornecedor	HORA:	05/2022
SICR:	0271 COM DESONERACAO	ISS:	05/2021
SICR2:	2010/11 COM DESONERACAO	ISS2:	02/2017
SICR3:	2022/01 COM DESONERACAO	ISS3:	04/2022
SICR4:	2022/05 COM DESONERACAO	ISS4:	06/2022
PROPOSTA:	PROPOSTA	PROPOSTA:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TERCEIROS	OUTROS		

5.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (800 cm²) - PEÇAS PEÇAS P/ PISO	SEINFRA	M2	210,00	83,87	82,08	0,00	0,01	28,58	132,96	27.921,80
5.4	C1915	FISCO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	M2	17,20	39,65	4,30	0,00	0,00	10,74	53,69	923,47

ESQUADRIAS												
6.1	C4006	PORTÃO PIVOTANTE NYLORFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	8,30	0,00	494,52	0,00	0,00	123,83	818,15	3.894,36

6.2	C4127	CERCA/GRADIL NYLORFOR H=1,30M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUVAZADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO (EXCLUSIVO ESTA), REVESTIDOS EM POSTEL, NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	90,20	0,00	236,54	0,00	0,00	68,14	295,68	26.670,34
-----	-------	--	---------	---	-------	------	--------	------	------	-------	--------	-----------

6.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 ml), COMPLETA	SEINFRA	UN	9,00	191,62	688,47	0,00	0,00	188,02	975,11	8.775,99
6.4	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 ml), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	181,02	564,96	0,00	0,00	189,05	945,23	945,23
6.5	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2 10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	1.047,17	0,00	0,00	461,79	2.308,96	2.308,96
6.6	C4630	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVO VIDRO	SEINFRA	M2	0,90	85,85	334,70	0,00	0,00	195,14	525,69	473,12
6.7	C4482	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,69	0,00	153,33	0,00	0,00	30,33	191,66	130,33

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	151,59	78,08	0,00	0,00	57,43	286,98	3.625,95
7.2	C1686	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	5,00	41,29	63,69	0,00	0,00	28,25	131,23	2.859,80

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS												
8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	150,14	64,14	0,00	0,00	53,57	267,85	4.250,80
8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	150,14	43,07	0,00	0,00	46,30	241,51	1.874,95
8.3	C0345	BACIA DE LOUÇA BRANCA COCAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	74,18	667,25	0,00	0,00	185,36	926,79	1.449,06

PINTURA												
9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	436,80	9,58	2,28	0,00	0,01	2,96	14,81	33.350,86
9.2	C1645	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SEMASSA	SEINFRA	M2	436,80	14,18	0,20	0,00	0,00	4,85	24,23	6.469,01




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AGUARDANDO DIRETO



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CIRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	DATA:	11/07/2022	BID:	25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CIRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	FOINTE:	000	VERBA:	202205 - FINEANCA
LOCAL:	SÍTIO CIRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	SPC:	202205 - FINEANCA	MOA:	112,78%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MOB:	47,78%
		SIORO:	201611 COM DESONERAÇÃO	DATA ENT:	09/2022
		SIORO NOVO:	202201 COM DESONERAÇÃO	DATA ENT:	09/2021
		SIORNI:	202205 COM DESONERAÇÃO	DATA ENT:	04/2022
		Composição:	PHORFRA	DATA ENT:	09/2022
				MOA:	83,52%
				MOB:	47,46%
				MOA:	0,00%
				MOB:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQIPAMENTOS	OUTROS	SOM		
9.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/REDO	SEINFRA	M2	211,20	15,92	9,61	0,00	0,00	6,30	31,91	6.739,36
9.4	C3417	APLICAÇÃO DE LIQUORILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	426,80	7,17	8,78	0,00	0,00	3,99	18,94	8.709,79
9.5	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	32,76	14,17	6,56	0,00	0,00	5,18	25,91	848,31
10	SERVIÇOS DIVERSOS											
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	250,00	10,86	0,00	0,00	0,00	2,72	13,60	3.400,00
											VALOR BDI TOTAL:	86.384,41
											VALOR ORÇAMENTO:	255.514,83
											VALOR TOTAL:	331.899,24

José Janylio Severo Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2

RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SÍTIO CRIULAS MUNICIPIO DE AURORA	DATA : 11/07/2022		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SÍTIO CRIULAS MUNICIPIO DE AURORA	FORTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	SÍTIO CRIULAS MUNICIPIO DE AURORA	330	202205 - Faltas	112,70%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	301611 COM DESONERAÇÃO	88,80%	47,70%	05/2022
			302201 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2017
		302205 COM DESONERAÇÃO	03,59%	47,80%	06/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.382,09	11,26
2	PAREDES E PAINÉIS	43.868,64	13,22
3	COBERTA	19.235,00	5,80
4	REVESTIMENTOS	99.565,91	30,00
5	PISOS	44.123,87	13,29
6	ESQUADRIAS	43.198,32	13,02
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3.625,95	1,06
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	4.250,80	1,28
	PINTURA	33.350,56	10,05
10	SERVIÇOS DIVERSOS	3.400,00	1,02
		VALOR BDI TOTAL:	86.384,41 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	265.514,83
		VALOR TOTAL:	331.899,24

José Janylio Severo Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA:	11/07/2022	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FORTE:	VERSAO	HORA	MES	REG.
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	GOO	20200 - Faltada	112,75%	-	08/002
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	88,85%	47,76%	08/001
		SGRO	2016/1 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/017
		SGRO	2020/1 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/002
		SIAPM	2020/5 COM DESONERAÇÃO	88,85%	47,48%	06/003
		Composição	PIOPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,7700	2,7001
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500	20,2150
TOTAL Mão de Obra:						22,9151
VALOR:						22,92

1.2. C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,7700	2,9078
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:						24,6778
VALOR:						24,68

1.3. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						8,8135
VALOR:						8,81

1.4. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,5500	12,4400
TOTAL Mão de Obra:						14,1016
VALOR:						14,10

1.5. C1064 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	20,7700	1,5578
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,5500	11,6625
TOTAL Mão de Obra:						13,2203
VALOR:						13,22

1.6. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750

Página: 3

José Janylio Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 1061227334-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIÇULAS MUNICÍPIO DE AURORA	DATA:	11/07/2022	BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIÇULAS MUNICÍPIO DE AURORA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ROT.
	LÓCAL:	SÍTIO CRIÇULAS MUNICÍPIO DE AURORA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,78%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,01%	-	08/2017
			SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
			SINAP	2022/08 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,80%	06/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	44,0675
VALOR:	44,07


1.7. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	44,3913	10,6539
TOTAL Equipamento:					10,6539

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:					11,1960
VALOR:					21,87

1.8. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10680 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHIP)	SEINFRA	H	0,18520000	129,6624	24,0135
TOTAL Equipamento:					24,0135
VALOR:					24,01



2.1. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO COM PINTURA (M2)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHIP)	SEINFRA	H	0,03000000	22,3108	0,6693
TOTAL Equipamento:					0,6693

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	9,5000	20,7100
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	10,0500	0,4020
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	74,7200	5,9776
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	67,5000	5,7375
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	76,1900	2,2857
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,5600	25,2000
11800 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	66,0600	9,9090
11606 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	73,9000	0,7390
11917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,7600	2,5920
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 8X18X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,8800	17,0000
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,5800	10,4400
12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	3,1500	2,7405
TOTAL Material:					103,7333

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	16,7700	3,6894
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155

José Janyllo Severo Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIÇULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE		DATA: 11/07/2022		BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIÇULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE		FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
	LOCAL: SÍTIO CRIÇULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE		SSC	202205 - Faturado	112,70%	-	06/0520
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	85,86%	47,76%	08/2021
		SEINFRA	2019/11 COM DESONERAÇÃO	85,01%	-	09/2017	
		SEINFRA	2023/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2023	
		SEINFRA	2022/08 COM DESONERAÇÃO	82,53%	47,44%	06/2022	
		Comissão	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	66,4640
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,7700	15,5775
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	15,5500	80,8600
TOTAL Mão de Obra:						172,2219
VALOR:						276,62

2.2. C0773 - CHAPIM PRÊ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (GHP)	SEINFRA	H	0,02000000	22,3108	0,4462
TOTAL Equipamento:						0,4462

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10183	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	9,5000	12,8250
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	10,0500	0,2010
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	74,7200	2,9888
10628	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	23,8100	23,8100
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5600	9,7216
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	73,9000	6,6510
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	15,5400	0,3108
TOTAL Material:						66,5082

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,7700	14,5390
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:						54,4910
VALOR:						111,45

3.1. C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,7100	10,6500
TOTAL Material:						10,6500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:						39,9520
VALOR:						50,60

3.2. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	21,2100	4,2420

José Janylio Soares de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 06122734-7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA: 11/07/2022	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	SEINFRA	202208 - Fornecedor
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	2022/05 COM DESONERAÇÃO
		SEINFRA	PRÓPRIA
			0,00%
			0,00%

TOTAL Material:	4,2420
-----------------	--------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700
TOTAL Mão de Obra:					6,7060
VALOR:					10,95

4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	67,5000
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5600
TOTAL Material:					1,7726

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5600
TOTAL Mão de Obra:					4,4095
VALOR:					6,18

4.2. C3029 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5600
TOTAL Mão de Obra:					21,7920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	79,0800
TOTAL Serviço:					15,8216
VALOR:					37,61



4.3. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5600
TOTAL Mão de Obra:					21,7920

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	441,9800
TOTAL Serviço:					11,0495
VALOR:					32,84

4.4. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA: 11/07/2022	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SÍTIO CRIULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	SEINFRA	112,29%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA	50,58%
		SEINFRA	47,16%
		SEINFRA	98,67%
		SEINFRA	-
		SEINFRA	47,49%
		SEINFRA	50,00%
		SEINFRA	5,00%

16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,4400	47,7840
					TOTAL Material:	47,7840

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
					TOTAL Mão de Obra:	50,8480

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	750,2000	15,0040
					TOTAL Serviço:	15,0040
					VALOR:	113,64

4.5. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	54,5100	54,5100
					TOTAL Material:	54,5100
					VALOR:	54,51

5.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	83,3000
					TOTAL Mão de Obra:	134,8400

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	389,4800	389,4800
					TOTAL Serviço:	389,4800
					VALOR:	524,32



5.2. C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	67,5000	2,4638
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,96000000	0,5800	8,1320
					TOTAL Material:	6,5958

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,5500	8,5525
					TOTAL Mão de Obra:	13,7450
					VALOR:	22,34

José Janylio Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

DATA:	11/07/2023	RES: 26.9076		
FONTE	VERBA	HORA	MES	RES
500	202205 - Fortalecimento	112,76%	-	09/2022
SEINFRA	201811 com DESCONTINUAÇÃO	88,89%	47,76%	05/2021
SEINFRA	202201 com DESCONTINUAÇÃO	88,81%	-	09/2017
SEINFRA	202208 com DESCONTINUAÇÃO	88,88%	47,46%	06/2022
SEINFRA	202208 com DESCONTINUAÇÃO	0,00%	0,00%	-



5.3. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,4400	47,7840
TOTAL Material:					47,7840

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL Mão de Obra:					43,5840

Serviço	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	750,2000	15,0040
TOTAL Serviço:					15,7
VALOR:					106,37

5.4. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	67,5000	1,2285
10605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,5600	3,0688
TOTAL Material:					4,2973

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,5500	17,8825
TOTAL Mão de Obra:					38,6525
VALOR:					42,95

6.1. C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	494,5200	494,5200
TOTAL Material:					494,5200
VALOR:					494,52

6.2. C4727 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,06MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	1,20000000	5,5100	6,6120
19041 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,06MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	UN	0,40000000	436,6900	174,6360

José Janylo Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:		DATA: 11/07/2022	BDI: 25,00%		
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	SEINFRA	202205 - Fortaleça	112,70%	05/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%
		SEINFRA	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,91%	03/2017
		SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	04/2022
		SEINFRA	2022/05 COM DESONERAÇÃO	63,50%	47,48%
		SEINFRA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Item	Descrição	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
19047	POSTE 40 x 80 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	SEINFRA	UN	0,40000000	74,9700	29,9880
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	SEINFRA	M2	1,53000000	16,5469	25,3062
					TOTAL Material:	236,5422
					VALOR:	236,54

6.3. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,3000	76,6000
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	366,1400	366,1400
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	337,3500	337,3500
TOTAL Serviço:					780,0900
VALOR:					780,09

6.4. C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	38,3000	76,6000
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	366,1400	366,1400
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	313,4400	313,4400
TOTAL Serviço:					756,1800
VALOR:					756,18


6.5. C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
IC299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,30000000	6,8000	8,8400
I1034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	35,2100	45,7730
I1036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	29,0800	37,8040
I1152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	107,8700	140,2310
I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	604,3400	785,6420
I1743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	12,0300	15,6390
I2256 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	330,9900	813,2424
TOTAL Material:					1.847,1714
VALOR:					1.847,17

6.6. C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I9142 JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	327,2600	327,2600
TOTAL Material:					327,2600
Mão de Obra	Fonte	Unid.	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,7700	51,9250

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA: 11/07/2022		BDI: 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FORTE:	VERSÃO	HORA:	MEB:
	LOCAL:	SÍTIO CRIULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	SEINFRA	2023/00 - FORTALEÇA	112,78%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SICRO	027.1 COM DESONERAÇÃO	30,85%	47,78%
		SICRO	3918/11 COM DESONERAÇÃO	58,81%	-	
		SICRO	3922/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	
		SEINFRA	3222/06 COM DESONERAÇÃO	63,55%	47,48%	
		Composição	PRÓPRIA	0,30%	0,00%	

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,5500	23,3250
						Mão de Obra: 75,2800

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CO164	SEINFRA	M3	0,82100000	18,8400	18,0358
					TOTAL Serviço: 420,55

6.7. C4492 - VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256	SEINFRA	M2	1,00000000	153,3300	153,3300
					TOTAL Material: 153,3300
					VALOR: 153,33

7.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	SEINFRA	M	12,00000000	1,9500	23,5200
10419	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7600	1,7600
10428	SEINFRA	UN	1,00000000	10,2100	10,2100
10957	SEINFRA	UN	1,00000000	2,0200	2,0200
10981	SEINFRA	UN	0,10000000	9,9500	0,9950
11075	SEINFRA	M	3,00000000	3,5000	10,5000
11105	SEINFRA	UN	1,00000000	2,6100	2,6100
11181	SEINFRA	M	3,00000000	0,8200	2,4600
11262	SEINFRA	UN	1,00000000	22,2900	22,2900
11409	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8800	1,7600
					TOTAL Material: 75,0850


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	3,00000000	18,7700	56,3100
12312	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
					TOTAL Mão de Obra: 157,4950
					VALOR: 229,58

7.2. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11364	SEINFRA	UN	1,00000000	63,6900	63,6900
					TOTAL Material: 63,6900

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	1,10000000	16,7700	18,4470
12312	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	DATA: 11/07/2022	BDI: 25,00%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	FORTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	SICRO:	HORA:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SICRO:	MES:
			SICRO:	RF:

FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	RF:
SIC	20205 - FORTALEZA	112,78%	-	05/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,05%	47,78%	05/2021
SICRO	221611 COM DESONERAÇÃO	68,81%	-	03/2017
SICRO	222201 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
SICRO	222208 COM DESONERAÇÃO	83,59%	-	06/2022
COMPRISSE:	PRÓPRIA:	0,00%	0,00%	



VALOR:	41,2940
VALOR:	104,98

8.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	74,7200	0,2615
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	1,1000	2,7500
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,5600	1,4000
10854	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,5900	1,1800
10865	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,7600	7,0400
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9800	4,9800
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5500	3,1000
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9600	2,9600
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3300	3,3300
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,9900	3,5880
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	6,7100	33,5500
TOTAL Material:					64,1365	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:					150,1450	
VALOR:					214,28	


8.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	74,7200	0,25
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	1,1000	3,3000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,5600	1,6800
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3900	2,7800
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6600	1,6600
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1600	6,1600
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3900	2,3900
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,8300	11,8300
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,8400	3,5772
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,9100	5,8650
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,6500	3,3250
TOTAL Material:					43,0851	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,3200	60,9600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750

José Janylio Severo Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA:	11/07/2022			BDI:	25,00%			
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	VERÃO	HORA	MES	REF.					
	LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	SEINFRA	023/05 - Forquilha	112,77%	-	05/2022				
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	80,86%	47,76%	09/2021				
			SEINFRA	201/011 COM DESONERAÇÃO	88,61%	-	03/2017				
		SEINFRA	209/001 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022					
		SEINFRA	202/05 COM DESONERAÇÃO	83,26%	47,46%	06/2022					
		SEINFRA	PROPRIA	0,00%	0,00%						

TOTAL Mão de Obra	183,21
VALOR:	183,21
PLS Nº	635



8.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	395,9500	395,9500
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	209,4800	209,4800
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7100	17,7100
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,5000	15,0000
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,9500	28,9500
TOTAL Material:						697,246

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL Mão de Obra:						74,1800
VALOR:						741,43

9.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5500	0,2200
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	2,9200	2,0440
TOTAL Material:						2,2640

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:						9,5850
VALOR:						11,85

9.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	12,0900	1,4496
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5500	0,1375
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	21,2500	3,6125
TOTAL Material:						5,1996

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						14,1775

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIDULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIDULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE
LOCAL:	SÍTIO CRIDULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

DATA: 11/07/2022		BDI: 25,00%		
FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
SEC	202305 - Finaliza	112,74%	-	08/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,65%	21,76%	09/2021
SECRO	2016R11 COM DESONERAÇÃO	88,61%	-	03/2017
SECRO	202201 COM DESONERAÇÃO	-	-	03/2022
ENAP	202208 COM DESONERAÇÃO	92,56%	47,46%	08/2022
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

9.3. C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA CÍRCULO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11823 REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000		
TOTAL Material:					9,5500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	18,7700	5,5341
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL Mão de Obra:					15,9191

VALOR: 25,53

9.4. C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15165 LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	17,1500	8,2320
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5500	0,5500
TOTAL Material:					8,7820

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	18,7700	3,0186
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL Mão de Obra:					7,1726

VALOR: 15,95

9.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,1900	0,6876
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,9900	3,9984
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,6800	1,6484
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5500	0,2200
TOTAL Material:					6,5544

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	18,7700	6,5695
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775

VALOR: 20,73

10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIÇULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA : 11/07/2022	BDI : 25,00%			
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIÇULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FONTE	VERSÃO	NORA	MSB	REF.
	LOCAL:	SÍTIO CRIÇULAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	GGC	2022/05 - Fornecida	112,76%	-	25/02/02
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	GENFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	85,95%	47,78%	08/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,61%	-	03/2017
			ICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
			ENAP	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,53%	47,46%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	10,8850
--------------------	---------

VALOR:	10,88
--------	-------



José Janylio Severo Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA:	11/07/2022	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FORTE:	VERSÃO	HORA	MEG	REF.
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	SEINFRA	202/01 - Fortalece	110,76%	-	000002
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SICRO	027-1 COM DESONERAÇÃO	00,00%	47,70%	000001
		SICRO	2916/11 COM DESONERAÇÃO	00,00%	-	000017
		SICRO	202/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	040002
		SINAPI	202/05 COM DESONERAÇÃO	00,00%	47,40%	000002
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

12722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700
VALOR:					22,87



10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	1,0000	19,7647
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	1,0000	1,7566
TOTAL Material:					44,3913
VALOR:					44,39

12721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0900	55,6240
TOTAL Material:					55,6240
VALOR:					55,62

10590 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
12721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	55,6240	55,6240
12701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	1,0000	19,7647
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	1,0000	1,7566
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	1,0000	29,6471
TOTAL Material:					129,6624
VALOR:					129,66

12714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:					18,7400
VALOR:					18,74

10582 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400

José Janylio Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES**

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA:	11/07/2022	BDI:	25,00%	
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	PONTE:	VERSÃO	HORA:	MEG	REF.
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	SDO	2022/01 - Fornecedor	112,76%	-	09/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA	827,1 COM DESONERAÇÃO	49,88%	47,36%	05/2021
		SIORO	2914/11 COM DESONERAÇÃO	68,81%	-	03/2017
		SIORO	2922/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SIOPM	2922/05 COM DESONERAÇÃO	83,52%	47,46%	08/2023
		Composição:	SEINFRA	5,00%	5,00%	

12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,25540000	1,0000	2,2554
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	1,0000	0,1130
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	1,0000	1,1923

Material:						22,3107
VALOR:						22,31

**C0165 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000	82,0800
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5600	204,4000
TOTAL Material:					286,4800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,5500	504,5975
TOTAL Mão de Obra:					504,5975
VALOR:					791,08

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000	82,0800
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5600	204,4000
TOTAL Material:					286,4800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:					155,5000
VALOR:					441,98

C4429 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000	82,0800
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	0,5600	163,5200
TOTAL Material:					245,6000

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,5500	504,5975
TOTAL Mão de Obra:					504,5975
VALOR:					750,20

C0839 - CONCRETO PVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10882 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,3108	15,9299

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

DATA:	11/07/2022	BDI:	25,00%
FORTE:	VERBA	HORA:	MES
SEC	20200 - Permissão	112,76%	-
SEINFRA	- 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SIORO	281611 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
SIORO	202001 COM DESONERAÇÃO	-	-
SNAPI	202004 COM DESONERAÇÃO	83,58%	47,48%
Origem:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Equipamento:	15,9299
---------------------------	---------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89710000	67,5000	60,5543
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	282,00000000	0,5600	157,9200
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,9000	61,7804
TOTAL Material:					280,2547

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:					93,3000

VALOR:	389,48
---------------	--------



C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	4,5400	23,6080
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,5400	1,5540
TOTAL Material:					25,1620

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
TOTAL Mão de Obra:					13,1390

VALOR:	38,30
---------------	-------

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01050000	67,5000	0,7155
10209 BATENTE DE PERÇA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	164,2800	164,2800
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,1000	1,8920
18269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,5500	115,0050
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2700	3,2400
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,5400	3,1080
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3800	8,2800
TOTAL Material:					296,5205

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					69,6180

VALOR:	366,14
---------------	--------

José Janylio Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	DATA: 11/07/2022	BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	ORÇAMENTO:	VEICULO	HORA	
	LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	SEINFRA	202305 - Pessoa	112,18%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA	107.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SEINFRA	291611 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SEINFRA	283201 COM DESONERAÇÃO	-	04,952
			SEINFRA	282208 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%
			CONSTRUTORA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,6700	59,0100
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,5000	52,5000
18273	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	130,1100	130,1100
TOTAL Material:						241,6200

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,7700	42,7635
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,7700	52,9635
TOTAL Mão de Obra:						95,7270



C4423 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	19,6700	59,0100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,0000	46,0000
18271	PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	112,7000	112,7000
TOTAL Material:						217,7100

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,7700	42,7635
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,7700	52,9635
TOTAL Mão de Obra:						95,7270

VALOR:						313,44
--------	--	--	--	--	--	--------

C0164 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	67,5000	82,0800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5600	272,1600
TOTAL Material:						354,2400

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	15,5500	504,5975
TOTAL Mão de Obra:						504,5975

VALOR:						858,84
--------	--	--	--	--	--	--------

José Janylo Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CIRIOULAS MUNICÍPIO DE AUROORA
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CIRIOULAS MUNICÍPIO DE AUROORA
LOCAL:	SÍTIO CIRIOULAS MUNICÍPIO DE AUROORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUROORA



DATA:	11/07/2022	BOL:	25,00%
FONTE:	VERBA	ORÇ:	
SRC:	20205 - Fundado	ORÇ:	112,75%
SEINFRA:	007.1 COM DESPESAS	ORÇ:	47,75%
SRCD:	201611 COM DESPESAS	ORÇ:	88,81%
SRNO:	202201 COM DESPESAS	ORÇ:	-
SRMPL:	202205 COM DESPESAS	ORÇ:	43,55%
		ORÇ:	47,46%
		ORÇ:	0,00%
		ORÇ:	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	N.	ACUMUL. N.	CL
C434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-PEI 4 P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	408,00	142,00	57.936,40	17,46	17,46	A
C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	Serviço	M2	120,32	345,78	41.804,25	12,54	30,00	A
C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-PEI 4 P/ PISO	SEINFRA	Serviço	M2	210,00	132,98	27.921,80	8,41	38,41	A
C4727	CERCAMEADIL. NYL OFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FRADONDES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTER), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	Serviço	M	90,20	295,88	26.870,34	0,04	40,45	A
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DECERÂMICAS	SEINFRA	Serviço	M2	408,00	55,89	22.478,72	6,77	53,22	B
C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	408,00	47,01	19.180,08	5,79	59,00	B
C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	250,90	63,25	15.812,50	4,78	63,78	B
C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x2000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	190,00	68,14	12.946,60	3,90	67,68	B
C1616	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	436,80	24,23	10.583,06	3,19	70,87	B
C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	13,63	605,40	8.333,10	2,89	73,54	B
C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	LN	0,00	975,11	8.775,99	2,64	76,19	B
C3487	APLICAÇÃO DE LUBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMAOS	SEINFRA	Serviço	M2	436,80	19,94	8.709,79	2,82	79,01	B
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	194,40	41,05	7.980,12	2,40	81,21	C
C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA CIRCULO	SEINFRA	Serviço	M2	211,20	31,91	6.739,39	2,03	83,25	C
C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	210,00	30,85	6.478,50	1,98	85,20	C
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS COMASSA DE PVA	SEINFRA	Serviço	M2	436,80	14,81	6.469,01	1,95	87,15	C
C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	Serviço	M2	227,20	27,93	6.345,79	1,91	89,06	C
C4058	PORTÃO PIVOTANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	6,30	618,15	3.904,34	1,17	90,23	C
C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSECTICIDA	SEINFRA	Serviço	M2	290,00	13,89	3.422,50	1,03	91,26	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	Serviço	M2	250,00	13,80	3.400,00	1,02	92,29	C
C1084	DEMOLIÇÃO DE FORNO DE PVC	SEINFRA	Serviço	M2	190,00	16,53	3.140,70	0,95	93,23	C
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	10,00	299,98	2.999,90	0,86	94,10	C

José Janylio Siqueira Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
 DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
 LOCAL: SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS Nº 693
 PREFEITURA DE AURORA

DATA: 11/07/2022 BOM: 25,00%
 FONTE: SBC 202305 - Preseca 112,75% 0529322
 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 80,85% 47,70% 0529211
 SBCPO 2019411 COM DESONERAÇÃO 84,81% 0329217
 SÍTIO NOVO 2022001 COM DESONERAÇÃO - 0429232
 SINAP 2022005 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 0829232
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm	SEINFRA	Serviço	CJ	1,00	2.308,96	2.308,96	0,70	94,79	C
C0773	CHAFIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M3	16,24	139,31	2.262,39	0,68	95,48	C
C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA	SEINFRA	Serviço	M2	594,40	11,01	2.149,34	0,64	96,12	C
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	7,00	287,85	1.874,05	0,58	96,69	C
C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERAR TRAÇÃO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	Serviço	M2	184,40	7,73	1.502,71	0,46	97,14	C
C1960	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	Serviço	PT	6,00	241,81	1.449,06	0,44	97,57	C
C2633	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	Serviço	M3	40,97	30,01	1.229,51	0,37	97,95	C
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	40,97	27,31	1.118,89	0,34	98,29	C
C4424	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	946,23	946,23	0,28	98,57	C
C0348	BACIA DE LDUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPADA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	926,79	926,79	0,28	98,85	C
C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERAR, TRAÇÃO 1:4, ESP = 1,5cm	SEINFRA	Serviço	M2	17,20	53,89	923,47	0,28	99,12	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	32,76	25,91	848,81	0,26	99,38	C
C1866	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	Serviço	UN	0,00	131,23	698,16	0,20	99,58	C
C1006	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	Serviço	M2	17,20	28,66	492,78	0,15	99,73	C
C4630	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	Serviço	M2	0,90	525,69	473,12	0,14	99,87	C
C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATERIAS	SEINFRA	Serviço	M2	17,28	17,63	304,65	0,09	99,96	C
C4402	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Serviço	M2	0,66	181,66	130,33	0,04	100,00	C

Subtotal até 100,00% 331.899,24

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 331.899,24

José Jamylo Severo Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



DATA :		11/07/2022	BOM :		25,00%
Fonte:	VERBA		NOVA	MES	DATA INÍC
SIC	202203 - Fornece	112,76%	-	-	09/2022
SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	-	09/2021
SICRO	2016011 COM DESONERACAO	00,01%	-	-	03/2017
GRUPO NCVO	202203 COM DESONERACAO	-	-	-	04/2022
SINAM	202203 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%	-	06/2022
Composições		PROFESSA	0,00%	0,00%	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FOONTE	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	5.022,96	15,55	78.108,84	23,53	23,53	A
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (800 cm²) - PEI-3/PEI-4	SEINFRA	Material	M2	679,80	43,44	29.530,91	8,30	40,54	A
12301	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.308,02	20,77	27.167,07	8,19	50,77	B
11328	LADRELHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	823,20	20,77	17.097,86	5,15	57,21	B
19041	PAINEL NYLDFOR 1,53M x 2,9M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - PRO 5,00MM, REVESTIDO EM POLESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	36,08	436,59	15.792,17	4,75	63,14	B
12396	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	602,06	20,77	12.504,87	3,77	67,85	B
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	21.000,58	0,96	11.790,32	3,54	72,28	B
16293	FIBRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm, DE 8MM A 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	190,00	54,51	10.356,90	3,12	76,18	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	426,60	16,77	7.162,34	2,16	78,85	B
10109	ARGILA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	63,24	67,50	4.288,53	1,29	80,48	C
16165	LQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	Material	L	209,66	17,15	3.596,74	1,08	81,84	C
16436	PORTÃO PIVOTANTE NYLDFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COM VENDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	Material	M2	6,30	494,32	3.115,48	0,04	83,01	C
19047	POSTE 40 x 80 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHAMBADO	SEINFRA	Material	UN	36,08	74,97	2.704,92	0,81	84,03	C
10163	AÇO CA-66	SEINFRA	Material	KG	284,22	9,50	2.700,11	0,81	85,05	C
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	3.750,00	0,71	2.662,50	0,80	86,05	C
19048	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCAVIGRADE, NYLDFOR	SEINFRA	Material	M2	138,01	16,54	2.282,62	0,69	86,91	C
12081	TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	3.038,00	0,68	2.045,44	0,62	87,68	C
11823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMULTI-ROLO 444	SEINFRA	Material	KG	274,66	7,39	2.029,00	0,61	88,44	C
10337	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	100,00	16,77	1.677,00	0,51	89,08	C
10209	BATENTE DE PEREIRA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	Material	UN	10,00	184,28	1.842,80	0,49	89,70	C
12096	TINTA LATEX	SEINFRA	Material	L	74,26	21,25	1.577,94	0,46	90,29	C
12062	TUOLO MAIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	2.165,76	0,58	1.266,14	0,38	90,78	C
11600	PEDRA DE MÃO (FRACAO)	SEINFRA	Material	M3	18,05	60,00	1.082,95	0,30	91,21	C

José Jayrino Gouveia Batista
Engenheiro Civil

CNEA 061221332-2

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
LOCAL:	SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA

	DATA: 14/07/2022 BDI: 25,00%
FLS Nº 645 (Handwritten signature)	

CONTA	VERBA	INDICADOR	RECURSO	DATA
SEINFRA	007 - COM DESONERACAO	12,70%	-	002602
BICHO	201611 COM DESONERACAO	83,85%	47,70%	029281
SEINFRA	202201 COM DESONERACAO	-	-	032917
SEINFRA	202205 COM DESONERACAO	83,50%	47,60%	042022
Conceituais		0,00%	0,00%	060202

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
18273	PORTA PAPAÍM (0,80 x 2,50 m)	SEINFRA	Material	UN	5,00	130,11	1.170,99	0,35	91,65	C
18298	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	Material	M	51,00	22,55	1.150,05	0,35	92,09	C
11251	CUPINÇICA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	Material	L	80,00	21,21	1.040,50	0,32	92,49	C
11806	PEDRISCO	SEINFRA	Material	KG	14,08	73,90	1.039,00	0,31	92,89	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	40,87	20,77	1.014,99	0,31	93,26	C
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	305,76	2,92	892,82	0,27	93,59	C
12320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	41,00	20,32	833,12	0,25	93,91	C
12295	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	2,48	330,99	813,24	0,25	94,21	C
11525	MOLA HIDRÁULICA PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	Material	UN	1,30	604,34	785,64	0,24	94,51	C
10108	ÁREA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	10,32	74,72	771,39	0,23	94,80	C
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	35,50	20,77	737,34	0,22	95,08	C
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	41,00	16,77	687,57	0,21	95,34	C
10121	ARMADOR/PEREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	31,04	20,77	644,70	0,19	95,58	C
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	52,42	12,08	633,18	0,19	95,82	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	37,00	16,77	628,86	0,19	96,06	C
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	SEINFRA	Material	UN	108,24	5,91	639,40	0,18	96,28	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	35,00	18,77	659,34	0,18	96,51	C
11027	DOBRADIÇA 37X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	Material	UN	30,00	19,87	596,10	0,18	96,73	C
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA.	SEINFRA	Material	UN	8,00	62,50	472,00	0,14	96,91	C
18268	ALZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	Material	M	104,00	4,54	472,16	0,14	97,08	C
12766	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	103,19	4,09	422,06	0,13	97,24	C
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	Material	UN	733,82	0,26	403,60	0,12	97,39	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	17,42	22,97	398,41	0,12	97,54	C
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	Material	UN	1,00	395,95	395,95	0,12	97,89	C
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 18MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	Material	M2	18,24	23,81	388,87	0,12	97,84	C
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Material	H	376,27	1,00	376,27	0,11	97,96	C

Jose Janylio Saveno Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBJETIVO: RECURSIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
 DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
 LOCAL: SÍTIO CRIOULAS MUNICÍPIO DE AURORA
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA



DATA:	11/07/2022	BOM:	25,00%
Fonte	2023/05 - Fundos	Meta	112,76%
SBC	2023/05 - Fundos	Meta	47,76%
SEINFRA	02/1 COM DESONERACAO	Meta	89,81%
SICRO	2016/11 COM DESONERACAO	Meta	89,81%
SICRO NOVO	2022/01 COM DESONERACAO	Meta	89,81%
ENAP	2022/05 COM DESONERACAO	Meta	47,46%
Compras	PRIORITARIA	Meta	0,00%
		Meta	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
11185	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	Material	UN	1,00	40,00	40,00	0,01	99,75	C
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	Material	UN	1,30	35,21	45,77	0,01	99,77	C
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	Material	UN	1,20	29,08	37,80	0,01	99,78	C
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	Material	UN	6,00	6,16	36,96	0,01	99,80	C
21184	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1127) - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	9,00	3,91	35,19	0,01	99,81	C
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	Material	UN	7,00	4,98	34,86	0,01	99,82	C
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 8MM	SEINFRA	Material	UN	120,00	0,27	32,40	0,01	99,84	C
22702	JUROS	SEINFRA	Material	H	32,10	1,00	32,10	0,01	99,85	C
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	Material	UN	1,00	26,95	26,95	0,01	99,86	C
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Material	UN	10,00	2,61	26,10	0,01	99,87	C
12300	TUBO PVC SOLDADVEL DE 25MM (34)	SEINFRA	Material	M	8,40	2,89	25,12	0,01	99,88	C
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	Material	M	30,00	0,82	24,60	0,01	99,89	C
11973	TE PVC SOLDADVEL 32MM	SEINFRA	Material	UN	7,00	3,33	23,31	0,01	99,90	C
10035	AGUIARRAZ AMERICAL	SEINFRA	Material	L	1,31	17,19	22,53	0,01	99,90	C
11412	LUVA PVC SOLDADVEL DE 32MM	SEINFRA	Material	UN	14,00	1,55	21,70	0,01	99,91	C
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (47) - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	1,98	10,84	21,46	0,01	99,92	C
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDADVEL DE 32X25MM	SEINFRA	Material	UN	7,00	2,98	20,72	0,01	99,93	C
10987	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELECTRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	10,00	2,02	20,20	0,01	99,94	C
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (27) - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	3,00	6,85	19,95	0,01	99,94	C
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	Material	UN	1,00	17,71	17,71	0,01	99,95	C
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELECTRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	20,00	0,88	17,60	0,01	99,96	C
10118	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4", CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	10,00	1,76	17,60	0,01	99,96	C
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	Material	UN	12,00	1,39	16,68	0,01	99,97	C
11743	PUXADOR CONCHA (1808)	SEINFRA	Material	UN	1,30	12,00	15,84	0,00	99,98	C
11579	PARAFUSO CROMADO PIFAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	Material	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	99,98	C
20113	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1127)	SEINFRA	Material	UN	6,00	2,39	14,34	0,00	99,99	C

José Jaynito, Sérgio Batista
 Engenharia Civil
 CREA 061227334-2



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



DATA :	11/07/2022	BDI :	25,00%
PROTE:	SBC	2022/05 - Fornecedor	112,70%
SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO	83,33%	47,78%
SICRO	2018/11 COM DESIGNAÇÃO	83,33%	-
SICRO NOVO	2022/01 COM DESIGNAÇÃO	-	002/2017
SNAP	2022/05 COM DESIGNAÇÃO	83,33%	47,46%
Comissão	PROFIMA	0,00%	0,00%
PROFIMA			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11294	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 90MM	SEINFRA	Material	UN	8,00	1,86	11,68	0,00	89,99	C
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	1,00	9,30	9,30	0,00	99,29	C
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REFI. 1201	SEINFRA	Material	UN	1,30	6,80	8,84	0,09	100,00	C
10664	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	Material	UN	14,00	0,09	0,26	0,00	100,00	C
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	Material	M	0,56	0,28	0,16	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 285.517,28
 Outros 66.381,98
 Valor total do Orçamento 331.899,24

José Jayrillo Severo Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA: 11/07/2022		BDI: 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FONTE	VERSÃO	HCRA	MES	IMP.
	LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	000	202201 - Fortaleça	112,70%	-	09/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	000000	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,00%	47,18%	09/2021
			000000	281811 COM DESONERAÇÃO	48,81%	-	03/2017
			000000	202201 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
			000000	202268 COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,46%	08/2022
			Compartilhada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.382,09	100,00 % 37.382,09			100,00 % 37.382,09
2	PAREDES E PAINÉIS	43.866,64	100,00 % 43.866,64			100,00 % 43.866,64
3	COBERTA	19.235,00	100,00 % 19.235,00			100,00 % 19.235,00
4	REVESTIMENTOS	99.565,91	10,00 % 9.956,59	90,00 % 89.609,32		100,00 % 99.565,91
5	PISOS	44.123,87		45,00 % 19.855,74	55,00 % 24.268,13	100,00 % 44.123,87
6	ESQUADRIAS	43.198,32			100,00 % 43.198,32	100,00 % 43.198,32
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	3.525,95			100,00 % 3.525,95	100,00 % 3.525,95
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	4.250,80			100,00 % 4.250,80	100,00 % 4.250,80
9	PINTURA	33.350,66			100,00 % 33.350,66	100,00 % 33.350,66
10	SERVIÇOS DIVERSOS	3.400,00			100,00 % 3.400,00	100,00 % 3.400,00
		331.899,24	110.440,32	109.465,06	111.993,86	331.899,24
			110.440,32	219.905,38	331.899,24	331.899,24



José Janyll Severo Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	DATA: 11/07/2022	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	REC	2022/06 - Ponteira
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SENPA	227.1 COM DESONERAÇÃO
		WCRD	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICR	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		SIAPF	2022/05 COM DESONERAÇÃO
		Compartilh	PROFPA
			112,76% -
			83,88% 47,18% 25/02/1
			68,81% - 30/04/17
			- - 04/05/22
			83,55% 47,48% 30/03/22
			0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L			1,31000000	1,31000000
I0037	AJUDANTE	H	100,00000000			100,00000000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	18,05000000			18,05000000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			37,50000000	37,50000000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H			35,50000000	35,50000000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H			41,00000000	41,00000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	26,47000000		400,03000000	426,50000000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	5,13000000			5,13000000
I0108	AREIA GROSSA	M3	10,28000000		0,04000000	10,32000000
I0109	AREIA MEDIA	M3	12,92000000	35,92000000	14,40000000	63,24000000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	31,04000000			31,04000000
I0163	AÇO CA-50	KG	284,22000000			284,22000000
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN			1,00000000	1,00000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN			10,00000000	10,00000000
I0260	BRITA	M3	3,61000000			3,61000000
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN			1,30000000	1,30000000
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M			120,00000000	120,00000000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN			1,00000000	1,00000000
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN			10,00000000	10,00000000
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN			10,00000000	10,00000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG			52,70000000	52,70000000
I0498	CARPINTEIRO	H	11,37000000		37,50000000	48,87000000
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	16,24000000			16,24000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	6.457,07000000	4.263,37000000		21.000,59000000
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN			14,00000000	14,00000000
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			28,00000000	28,00000000
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN			10,00000000	10,00000000
I0881	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN			1,00000000	1,00000000
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN			30,00000000	30,00000000
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN			1,30000000	1,30000000
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN			1,30000000	1,30000000
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M			30,00000000	30,00000000
I1091	ENGATE CROMADO	UN			1,00000000	1,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L			5,24000000	5,24000000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN			10,00000000	10,00000000
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN			1,30000000	1,30000000
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN			9,00000000	9,00000000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			1,00000000	1,00000000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M			0,56000000	0,56000000
I1181	FITA ISOLANTE	M			30,00000000	30,00000000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			4,26000000	4,26000000
I1251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	L	50,00000000			50,00000000
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN			10,00000000	10,00000000
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN			6,00000000	6,00000000
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN			12,00000000	12,00000000
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN			6,00000000	6,00000000
I1283	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN			7,00000000	7,00000000
I1328	LADRELHISTA	H	57,12000000	627,48000000	138,60000000	823,20000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			733,82000000	733,82000000
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	UN			5,00000000	5,00000000
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN			20,00000000	20,00000000
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN			14,00000000	14,00000000
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN			7,00000000	7,00000000



José Janylio Severo Bastos
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS




OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA: 11/07/2022	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	HR	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SENPA	100%
		DIOR	100%
		SICR	100%
		SNAP	100%
		Composição	PROFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
19041	PAINEL NYLOFOR 1,33M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN			36,08000000	36,08000000
19047	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPAS) CHUMBADO	UN			36,08000000	36,08000000
19048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN			108,24000000	108,24000000
19049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2			138,01000000	138,01000000
19142	JANELA ALUMÍNIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	UN			0,90000000	0,90000000



José Janylio Severo Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2

COMPOSIÇÃO DO BDI																																								
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO CRIOLAS MUNICIPIO DE AURORA/CE	DATA : 11/07/2022	BDI : 25,00%																																				
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITIO CRIOLAS MUNICIPIO DE AURORA/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SDO</td> <td>2022/05 - Fornecedor</td> <td>112,78%</td> <td>-</td> <td>09/2020</td> </tr> <tr> <td>ODN/PA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>63,88%</td> <td>47,75%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2018/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>68,61%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAH</td> <td>2022/05 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,66%</td> <td>47,46%</td> <td>06/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição:</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	SDO	2022/05 - Fornecedor	112,78%	-	09/2020	ODN/PA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,88%	47,75%	05/2021	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	68,61%	-	03/2017	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022	SINAH	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,66%	47,46%	06/2022	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.																																			
	SDO	2022/05 - Fornecedor	112,78%	-	09/2020																																			
ODN/PA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,88%	47,75%	05/2021																																				
SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	68,61%	-	03/2017																																				
SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022																																				
SINAH	2022/05 COM DESONERAÇÃO	83,66%	47,46%	06/2022																																				
Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																					
LOCAL:	SITIO CRIOLAS MUNICIPIO DE AURORA/CE																																							
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA																																							

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,75
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



José Janylio Seyer Batista
 Engenheiro Civil
 CREA 061227334-2



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	DATA: 11/07/2022	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	SDC	202205 - Faltista
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SENRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SGRO	201911 COM DESONERAÇÃO
		SGRO	202201 COM DESONERAÇÃO
		SNAP	202205 COM DESONERAÇÃO
		Campele	PROFREA
			HORA MES RET.
			112,76% - 06/2022
			83,85% 47,78% 06/2021
			86,81% - 03/2017
			- - 04/2022
			83,55% 47,46% 06/2022
			0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,06
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	15,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

José Janylio Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	DATA : 11/07/2022	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	990	252205 - Fortaleça	112,76%	-	09/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SENTRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		SIORD	201511 COM DESONERAÇÃO	86,91%	-	03/2017
		SIORD	202201 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SIAPM	252205 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,40%	06/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECÔNCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	0,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

José Janylio Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	DATA: 11/07/2022	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA	990	252205 - Fontekas
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRD	2019/1 COM DESONERAÇÃO
		SICAD	2022/1 COM DESONERAÇÃO
		SINAP	2022/6 COM DESONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			112,70%
			-
			83,85%
			47,76%
			-
			89,91%
			-
			83,53%
			47,46%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAJ	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,89
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

José Janyllo Severo Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA: 11/07/2022	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÍTIO CRIOLAS MUNICÍPIO DE AURORA/CE	ESB	288009 - Parâmetros
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	SEMPRA	027.J COM DESONERAÇÃO
		IBRD	201611 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	202291 COM DESONERAÇÃO
		SIAPL	282208 COM DESONERAÇÃO
		Compostagem	PROCPILA
		HORA	MES
		83,55%	47,46%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	0,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,00
B4	13º Salário	0,65	0,66
B5	Licença Paternidade	10,81	8,33
B6	Faltas Justificadas	0,07	0,06
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,58
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,58	0,00
B9	Férias Gozadas	0,10	0,08
B10	Salário Maternidade	8,95	6,90
		0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,41	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,38	3,38
C5	Indenização Adicional	3,80	2,93
		0,48	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D



José Janylio Gaveiro Batista
Engenheiro Civil
CREA 061227334-2