



LOCAMIX

Proposta de Preços

À
Prefeitura Municipal de AURORA-CE,
Comissão Permanente de Licitação,
Data de abertura: 27/01/2023, às 08:00 horas,



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.23.01

Prezados Senhores,
Apresentamos a V.S a nossa proposta de preços para execução dos serviços de engenharia objeto descrito abaixo do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.23.01**, pelo preço global de **R\$ 2.069.002,03 (DOIS MILHÕES SESENTA E NOVE MIL DOIS REAIS E TRES CENTAVOS)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.23.01** nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação imediatamente após a solicitação.

Objeto: **RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE AURORA**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços e execução é de 60 (sessenta) dias.

Finalizando, declaramos que a empresa proponente terá inteira submissão aos ditames da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas posteriores alterações, e às cláusulas e condições previstas no edital da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.23.01** e, ainda, que nos preços contidos na nossa proposta apresentada estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas, contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a execução dos serviços, as quais correrão por nossa exclusiva conta, caso sejamos vencedor, e que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

Razão Social da Empresa Proponente: **LOCAMIX EIRELI**
Endereço da Empresa Proponente: **Rua Monsenhor Rocha, Nº 01 CEP: 63160-000-Potengi-Ceará**

CNPJ da Empresa Proponente: **13.053.642/0001-09**

Dados Bancários:

Conta Nº: 091772-0 Ag: 029 Banco: Banco do Nordeste

Atenciosamente,

Local e Data
AURORA/CE, 27 DE JANEIRO DE 2023

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
RUA MONS. ROCHA, 01
CEP: 63160-000
POTENGI - CE

Idaiva Cassino de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg: CRFA Nº 08096672-0

Assinatura do(a) Representante Legal
Empresa Proponente



LOCAMIX



Proposta de Preços

À
Prefeitura Municipal de AURORA-CE,
Comissão Permanente de Licitação,
Data de abertura: 27/01/2023, às 08:00 horas,

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.12.23.01

Prezados Senhores,
Apresentamos a V.S a nossa proposta de preços para execução dos serviços de engenharia objeto descrito abaixo do **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.23.01**, pelo preço global de R\$ **2.069.002,03 (DOIS MILHÕES SESENTA E NOVE MIL DOIS REAIS E TRES CENTAVOS)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.23.01** nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação imediatamente após a solicitação.

Objeto: **RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE AURORA**

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços e execução é de 60 (sessenta) dias.

Finalizando, declaramos que a empresa proponente terá inteira submissão aos ditames da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas posteriores alterações, e às cláusulas e condições previstas no edital da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.12.23.01** e, ainda, que nos preços contidos na nossa proposta apresentada estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: vantagens, abatimentos, impostos, taxas, contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a execução dos serviços, as quais correrão por nossa exclusiva conta, caso sejamos vencedor, e que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.


Razão Social da Empresa Proponente: **LOCAMIX EIRELI**
Endereço da Empresa Proponente: **Rua Monsenhor Rocha, Nº 01 CEP: 63160-000-Potengi-Ceará**
CNPJ da Empresa Proponente: **13.053.642/0001-09**
Dados Bancários:
Conta Nº: 091772-0 Ag: 029 Banco: Banco do Nordeste
Atenciosamente,

Local e Data
AURORA/CE, 27 DE JANEIRO DE 2023

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
Rua Monsenhor Rocha, 01
CEP: 63160-000
POTENGI - CE

Leiva Carlos de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg: CRFA Nº 08095672-0

Assinatura do(a) Representante Legal
Empresa Proponente


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2023	BDI: 25,00%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESEMBOLAMENTO	FICHA: 038534 MES: 4775 REF: 000000

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO BENEDITO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE						206.338,49
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.556,37
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	237,72	11,01	2.617,30
1.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	23,28	17,63	410,43
1.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	9,98	26,41	263,57
1.1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	9,98	26,56	265,07
1.2	PAREDES E PAINÉIS						60.163,62
1.2.1	C1807	MURO C/CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	175,72	327,63	57.571,14
1.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	20,03	129,43	2.592,48
1.3	COBERTA						20.223,20
1.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	272,00	61,40	16.700,80
1.3.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	272,00	12,95	3.522,40
↓	REVESTIMENTOS						11.222,77
1.4.1	C0776	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	237,72	7,41	1.761,51
1.4.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	237,72	39,80	9.461,26
1.5	PISOS						21.144,24
1.5.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	488,00	45,18	21.144,24
1.6	ESQUADRIAS						23.336,89
1.6.1	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,52	531,61	1.339,66
1.6.2	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	25,40	254,26	6.458,20
1.6.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,90	418,96	2.890,82
1.6.4	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	10,00	872,14	8.721,40
1.6.5	C1971M	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FIXO E 1 FOLHA DESLIZANTE (2,40x2,10)m E=10mm	Composições	CJ	1,00	3.926,81	3.926,81
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.118,29
1.7.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	5,00	120,09	600,45
1.7.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	106,15	424,60
1.7.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	273,31	1.093,24
1.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						1.962,48
1.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	256,63	1.026,52
1.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	233,99	935,96
1.9	PINTURA						58.714,23
1.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	685,28	14,41	9.874,66
1.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	685,28	23,33	15.987,58
1.9.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	593,60	30,23	17.944,53
1.9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,80	45,86	632,87
1.9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	24,78	1.665,22
1.9.6	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	685,28	18,40	12.609,15
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS						3.896,40
1.10.1	C1626	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	286,50	13,80	3.896,40


José Carlos de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg: CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 e INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563828
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
locamix2021@gmail.com | (85) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
Rua Mons. Rocha, 01
CEP: 63160-000
POTENGI - CE

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2023	BDI: 25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FORTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	REF.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO, R\$	PREÇO TOTAL, R\$
2		RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DISTRITO TIPI NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE					293.603,61
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.965,21
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	190,18	11,01	2.093,66
2.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	194,98	17,63	3.437,50
2.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	8,19	26,41	216,30
2.1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	8,19	26,56	217,53
2.2		PAREDES E PAINÉIS					60.163,82
2.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	175,72	327,63	57.571,14
2.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	20,03	129,43	2.592,48
2.3		COBERTA					20.223,20
2.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	272,00	61,40	16.700,80
2.3.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	272,00	12,95	3.522,40
4		REVESTIMENTOS					8.978,39
2.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	190,18	7,41	1.409,23
2.4.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	190,18	39,80	7.569,16
2.5		PISOS					21.144,24
2.5.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	468,00	45,18	21.144,24
2.6		ESQUADRIAS					21.162,16
2.6.1	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,73	531,61	2.514,52
2.6.2	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	25,40	254,26	6.458,20
2.6.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,90	418,96	2.890,82
2.6.4	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	872,14	4.360,70
2.6.5	C1971M	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FIXO E 1 FOLHA DESLIZANTE (2,40x2,10)m E=10mm	Composições	CJ	1,00	3.926,81	3.926,81
2.6.6	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	1,60	467,11	747,38
2.6.7	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,60	164,83	263,73
2.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.118,29
2.7.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	5,00	120,09	600,45
2.7.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	106,15	424,60
2.7.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	273,31	1.093,24
2.8		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					1.237,87
2.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	256,63	769,89
2.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	233,99	467,98
2.9		PINTURA					58.714,25
2.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	685,28	14,41	9.874,68
2.9.2	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	685,28	23,33	15.987,58
2.9.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	593,60	30,23	17.944,53
2.9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,80	45,88	632,87
2.9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	24,79	1.665,22
2.9.6	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	685,28	18,40	12.609,15


Engenheiro de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CRFA Nº 09096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 178 - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		DATA : 27/01/2023 BDI : 25,00%	
	OBRA: RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE SEINFRA	VERBAO 027,1 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.10	SERVIÇOS DIVERSOS						
2.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	296,50	13,60	3.896,40
3	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - DISTRITO DE SANTA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE						192.251,91
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						7.949,41
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	351,39	11,01	3.868,60
3.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	126,00	28,65	3.609,90
3.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	6,72	17,63	118,47
3.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	6,72	26,41	177,48
3.1.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	6,58	26,56	174,76
3.2	PAREDES E PAINÉIS						50.133,97
3.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	147,60	327,63	48.358,19
3.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,72	129,43	1.775,78
3.3	COBERTA						22.385,99
3.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	300,00	61,40	18.420,00
3.3.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	300,00	12,95	3.885,00
3.4	REVESTIMENTOS						16.589,12
3.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	351,39	7,41	2.603,80
3.4.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	351,39	39,80	13.985,32
3.5	PISOS						10.487,80
3.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,30	605,93	3.817,36
3.5.2	C1815	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	126,00	52,94	6.670,44
3.6	ESQUADRIAS						8.014,30
3.6.1	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	3,00	254,26	762,78
3.6.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,90	418,96	2.890,82
3.6.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	872,14	4.360,70
3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.363,72
3.7.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	3,00	120,09	360,27
3.7.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	106,15	636,90
3.7.3	C1847	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	273,31	1.366,55
3.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						1.728,49
3.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	256,63	1.026,52
3.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	233,99	701,97
3.9	PINTURA						68.532,10
3.9.1	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	848,10	14,41	12.221,12
3.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	848,10	23,33	19.786,17
3.9.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	616,00	30,23	18.621,68
3.9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,80	45,86	632,87
3.9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	24,78	1.665,22
3.9.6	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	848,10	18,40	15.605,04
3.10	SERVIÇOS DIVERSOS						4.148,00
3.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	305,00	13,60	4.148,00

João Manoel de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-5951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 83160-000
 POTENGI - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2021	BDI: 25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	SEINFRA	VERBAO
		SEINFRA	HORA
		027.1 COM DESONERAÇÃO	MES
			REF.
			47,96%
			09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO-R\$	PREÇO TOTAL R\$
4		RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - BAIRRO ARAÇA II - SEDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE					174.333,29
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.325,04
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	468,52	11,01	5.158,41
4.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	8,40	17,63	148,09
4.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,35	26,41	9,24
4.1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,35	26,56	9,30
4.2		PAREDES E PAINÉIS					27.488,18
4.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	78,48	327,63	25.712,40
4.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,72	129,43	1.775,78
4.3		COBERTA					20.244,00
4.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	300,00	54,53	16.359,00
4.3.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	300,00	12,95	3.885,00
4.4		REVESTIMENTOS					22.118,83
4.4.1	C0776	CHAFISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	468,52	7,41	3.471,73
4.4.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	468,52	39,80	18.547,10
4.5		ESQUADRIAS					21.274,67
4.5.1	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	46,20	254,26	11.746,81
4.5.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,90	418,96	2.890,82
4.5.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	872,14	4.360,70
4.5.4	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	6,00	379,39	2.276,34
4.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					2.983,36
4.6.1	C1668	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	5,00	120,09	600,45
4.6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	7,00	106,16	743,05
4.6.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	273,31	1.639,86
4.7		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					2.219,11
4.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	256,63	1.283,15
4.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	233,99	935,96
4.8		PINTURA					68.532,10
4.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	848,10	14,41	12.221,12
4.8.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	848,10	23,33	19.786,17
4.8.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	616,00	30,23	18.621,68
4.8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,80	45,86	632,87
4.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	24,78	1.665,22
4.8.6	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	848,10	18,40	15.605,04
4.9		SERVIÇOS DIVERSOS					4.148,00
4.9.1	C1528	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	305,00	13,60	4.148,00
5		RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SÍTIO TIPI DE CIMA NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE					200.212,16
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					8.032,97
5.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	168,26	1.009,56
5.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	20,30	28,65	581,60
5.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	141,00	30,85	4.349,85

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 e INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

Leandro Carneiro da Silva Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg. CRFA N° 08096672-0

13.053.642/0001-09
 LOCAMIX EIRELI
 RUA MONS. ROCHA, 01
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2023	BDI: 25,00%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FORTE	VERBA	HORA	REF.	
		SEINFRA	027,1 COM DEGRADAÇÃO	03,95%	47,75%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	81,58		808,20
5.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	33,19	17,63	585,14
5.1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	11,49	26,41	303,45
5.1.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	11,49	26,56	305,17
5.2	PAREDES E PAINÉIS						37.504,85
5.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	110,10	327,63	36.072,06
5.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	11,07	129,43	1.432,79
5.3	COBERTA						14.870,00
5.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	200,00	61,40	12.280,00
5.3.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	200,00	12,95	2.590,00
5.4	REVESTIMENTOS						51.065,15
5.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	81,58	7,41	604,51
5.4.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	264,00	46,01	12.146,64
5.4.3	C3409	REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	81,58	39,80	3.246,68
5.4.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	284,00	132,83	35.067,12
5.5	PISOS						28.647,35
5.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	9,68	605,93	5.865,40
5.5.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	161,30	26,41	4.259,93
5.5.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	141,00	123,74	17.447,34
5.5.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	20,30	52,94	1.074,68
5.6	ESQUADRIAS						25.787,14
5.6.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,10	531,61	1.116,38
5.6.2	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	14,00	254,26	3.559,64
5.6.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	9,00	872,14	7.849,26
5.6.4	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	846,44	5.078,64
5.6.5	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,60x2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.959,89	3.959,89
5.6.6	C4630	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	7,15	467,11	3.339,84
5.6.7	C4482	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,36	164,83	883,49
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.240,31
5.7.1	C1847	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	273,31	1.639,86
5.7.2	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	5,00	120,09	600,45
5.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						2.453,10
5.8.1	C1946	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	256,63	1.283,15
5.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	233,99	1.169,95
5.9	PINTURA						26.959,28
5.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	353,36	14,41	5.091,92
5.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	353,36	23,33	8.243,89
5.9.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	198,40	30,23	5.997,63
5.9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	353,36	18,40	6.501,82
5.9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,36	24,78	1.124,02

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (86) 9.8159-6951

Carla Cristina de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg. CRFA Nº 00096672-0

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Manoel Rocha, 01
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2023	BDI: 25,00%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 12,00 DES: 1,00 REF: 1,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.10	SERVIÇOS DIVERSOS						2.652,00
5.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	195,00	13,60	2.652,00
6	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SITIO CRIOLAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE						311.706,74
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						37.203,97
6.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	17,20	28,65	492,78
6.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	210,00	30,85	6.478,50
6.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	194,40	11,01	2.140,34
6.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	17,28	17,63	304,65
6.1.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	190,00	16,53	3.140,70
6.1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	408,00	55,09	22.476,72
6.1.7	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	40,97	26,41	1.082,02
6.1.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	40,97	26,56	1.088,16
6.2	PAREDES E PAINÉIS						41.522,38
6.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	120,32	327,63	39.420,44
6.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	16,24	129,43	2.101,94
6.3	COBERTA						18.587,50
6.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	250,00	61,40	15.350,00
6.3.2	C1078	DESCUPIVIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	250,00	12,95	3.237,50
6.4	REVESTIMENTOS						93.278,34
6.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	194,40	7,41	1.440,50
6.4.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	408,00	46,01	18.772,08
6.4.3	C3409	REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	194,40	39,80	7.737,12
6.4.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	408,00	132,83	54.184,64
6.4.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	190,00	58,60	11.134,00
6.5	PISOS						41.155,15
6.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	13,83	605,93	8.258,83
6.5.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	227,20	26,41	6.000,35
6.5.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	210,00	123,74	25.985,40
6.5.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	17,20	52,94	910,57
6.6	ESQUADRIAS						37.497,27
6.6.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,30	531,61	3.349,14
6.6.2	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	90,20	254,26	22.934,25
6.6.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	9,00	872,14	7.849,26
6.6.4	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	848,44	848,44
6.6.5	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90x2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.985,70	1.985,70
6.6.6	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	0,90	467,11	420,40
6.6.7	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,98	164,83	112,08
6.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.333,55
6.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	273,31	2.733,10

Jeferson de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA Nº 02098872-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (68) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
 LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 176
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	27/01/2023	BDI:	25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	47,7%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
7.6.2	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	29,35	254,26	7.462,53
7.6.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	17,00	872,14	14.826,38
7.6.4	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	846,44	846,44
7.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
7.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	273,31	2.733,10
7.7.2	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	8,00	120,09	960,72
7.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
7.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	256,63	2.566,30
7.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	233,99	2.339,90
7.9	PINTURA						
7.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	440,40	14,41	6.346,16
7.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	440,40	23,33	10.274,53
7.9.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	233,60	30,23	7.061,73
7.9.4	C3427	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	440,40	18,40	8.103,36
7.9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	62,16	24,78	1.540,32
7.10	SERVIÇOS DIVERSOS						
7.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	233,50	13,60	3.175,60
8	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SÍTIO ARAUJO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE						
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
8.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,95	28,65	399,67
8.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	75,00	30,85	2.313,75
8.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	84,77	11,01	933,32
8.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	10,50	17,63	185,12
8.1.5	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	75,00	4,15	311,25
8.1.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,24	26,41	323,26
8.1.7	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	12,24	31,86	389,97
8.2	PAREDES E PAINÉIS						
8.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	47,04	327,63	15.411,72
8.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,60	129,43	1.113,10
8.3	COBERTA						
8.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	115,00	61,40	7.061,00
8.3.2	C1078	DESCUPIZIÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	115,00	12,95	1.489,25
8.4	REVESTIMENTOS						
8.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,77	7,41	628,15
8.4.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	144,00	46,01	6.625,44
8.4.3	C3409	REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	87,77	39,80	3.493,25
8.4.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	144,00	132,83	19.127,52
8.4.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	75,00	58,60	4.395,00
8.5	PISOS						
8.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	5,34	605,93	3.235,67
8.5.2	C2178	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	88,95	26,41	2.340,17

Jeovã Carlos de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg: CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
Rua Mons. Rocha, 01
CEP: 63160-000
POTENGI - CE



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	27/01/2023	UNID:	25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	927.1 COM DESONERADO
		HORA:	83,8%	REF:	47,7%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
6.7.2	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	5,00	120,08	600,45
6.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
6.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	256,63	1.796,41
6.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	233,99	1.403,94
6.8.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	810,01	810,01
6.9	PINTURA						
6.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	436,80	14,41	6.204,20
6.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	436,80	23,33	10.190,54
6.9.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	211,20	30,23	6.384,58
6.9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	436,80	18,40	8.037,12
6.9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	32,76	24,78	811,78
6.10	SERVIÇOS DIVERSOS						
6.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	250,00	13,60	3.400,00
7	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SÍTIO ARAÇA I NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE						
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
7.1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	44,00	28,65	1.260,60
7.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	192,00	30,85	5.923,20
7.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	187,06	11,01	2.059,53
7.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	31,08	17,63	547,94
7.1.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	13,00	16,53	214,89
7.1.6	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	350,00	55,09	19.281,50
7.1.7	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	6,60	66,10	436,26
7.1.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	36,06	26,41	952,34
7.1.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	36,06	26,56	957,75
7.2	PAREDES E PAINÉIS						
7.2.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	15,96	129,43	2.068,29
7.3	COBERTA						
7.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	233,50	61,40	14.336,90
7.4	REVESTIMENTOS						
7.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	187,06	7,41	1.386,11
7.4.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	350,00	46,01	16.103,50
7.4.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	187,06	39,80	7.444,99
7.4.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	350,00	132,83	46.490,50
7.4.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	13,00	58,60	761,80
7.5	PISOS						
7.5.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	14,16	605,93	8.579,97
7.5.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	236,00	26,41	6.232,76
7.5.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	192,00	123,74	23.758,08
7.5.4	C1815	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	44,00	52,94	2.329,36
7.5.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	185,00	45,18	8.358,90
7.6	ESQUADRIAS						
7.6.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,35	531,61	3.907,33

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 178º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09

LOCAMIX EIRELI
 RUA MORAIS ROCHA, 01
 CEP: 83180-000
 POTENGI - CE

José Carlos de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL

Reg. CRFA Nº 08096672-0



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2023	BDI: 28,06%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	VERSO	HORA
		SEINFRA	MES
		027.1 COM DEDUÇÃO	REF.
			05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.5.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	75,00	120,00	9.280,50
8.5.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	SEINFRA	M2	13,95	52,94	738,51
8.6	ESQUADRIAS						15.084,33
8.6.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,52	531,61	1.339,66
8.6.2	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	30,35	254,26	7.716,79
8.6.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	872,14	3.488,56
8.6.4	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	846,44	2.539,32
8.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.060,11
7.1	C1847	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	273,31	819,93
8.7.2	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	2,00	120,09	240,18
8.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						981,24
8.8.1	C1548	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	256,63	513,26
8.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	233,99	467,98
8.9	PINTURA						13.481,37
8.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	170,56	14,41	2.457,77
8.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	170,56	23,33	3.979,16
8.9.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	112,00	30,23	3.385,76
8.9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	170,56	18,40	3.138,30
8.9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	21,00	24,78	520,36
8.10	SERVIÇOS DIVERSOS						1.360,00
8.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	100,00	13,60	1.360,00
9	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SÍTIO SOLIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE						100.521,63
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.619,29
9.1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	48,00	30,85	1.480,80
9.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	57,60	11,01	634,18
9.1.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	48,00	4,15	199,20
9.1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5,76	26,41	152,12
9.1.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	5,76	26,56	152,99
9.2	PAREDES E PAINÉIS						38.108,49
9.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	111,44	327,63	36.511,09
9.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,28	129,43	1.589,40
9.3	COBERTA						4.832,75
9.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	65,00	61,40	3.991,00
9.3.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	65,00	12,95	841,75
9.4	REVESTIMENTOS						25.991,39
9.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	57,60	7,41	426,82
9.4.2	C3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	114,40	46,01	5.263,54
9.4.3	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	57,60	39,80	2.292,48
9.4.4	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	114,40	132,83	15.195,75
9.4.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x5000 OU 200x5000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	48,00	58,60	2.812,80

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 e INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176ª - CENTRO - POTENGI - CE
locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
Rua Mons. Rocha, 01
CEP: 63160-000
POTENGI - CE

João Cassiano de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg: CRFA Nº 08096672-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE

DATA: 27/01/2023

SEINFRA 027.1 COM DEBORAÇÃO 03,85% 47,79% 2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.5	PISOS						
9.5.1	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	48,00	5.939,52	5.939,52
9.6	ESQUADRIAS						
9.6.1	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,10	531,61	1.116,38
9.6.2	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	15,60	254,26	3.966,46
9.6.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	872,14	1.744,28
9.6.4	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	846,44	1.692,88
9.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	273,31	819,93
9.7.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	3,00	120,09	360,27
9.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
9.8.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	256,63	1.026,52
9.8.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	233,99	935,95
9.8.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	810,04	1.620,02
9.8.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	505,00	1.010,00
9.9	PINTURA						
9.9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	84,00	14,41	1.210,44
9.9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	84,00	23,33	1.959,72
9.9.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	69,60	30,23	2.708,61
9.9.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUÍBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	84,00	18,40	1.545,60
9.9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	17,64	24,78	437,12
9.10	SERVIÇOS DIVERSOS						
9.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	65,00	13,60	884,00
10	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. ACILON GONÇALVES - SEDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE						
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	158,85	11,01	1.748,94
10.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	8,40	17,63	148,09
10.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	8,62	26,41	227,65
10.1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	8,62	26,56	228,95
10.2	PAREDES E PAINÉIS						
10.2.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	16,44	327,63	5.386,24
10.2.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,40	129,43	957,78
10.3	COBERTA						
10.3.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	176,20	61,40	10.818,68
10.3.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	176,20	12,95	2.281,79
10.4	REVESTIMENTOS						
10.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	158,85	7,41	1.177,08
10.4.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	158,85	39,80	6.322,23
10.5	ESQUADRIAS						
							17.701,61

José Cláudio de Sena Pmtó
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg. CREA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176ª - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-8951

13.053.642/0001-09
 LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE

DATA: 27/01/2023

BDI: 25,00%

FONTES: SEINFRA
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 07:00
MES: 01/2023
REP: 0001

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 13.053.642/0001-09
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA, 176 - CENTRO - POTENGI - CE
 CEP: 83160-000
 POTENGI - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
10.5.1	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	41,10	254,26	10.450,09
10.5.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,90	418,96	2.890,82
10.5.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	872,14	4.360,70
10.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.363,72
10.6.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	3,00	120,09	360,27
10.6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	106,15	636,90
10.6.3	C1847	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	273,31	1.366,55
10.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						1.728,49
10.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	256,63	1.026,52
10.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	233,99	701,97
10.8	PINTURA						36.389,88
10.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	462,60	14,41	6.666,07
10.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	462,60	23,33	10.792,46
10.8.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	294,40	30,23	8.899,71
10.8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,80	45,86	770,46
10.8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	30,24	24,78	749,35
10.8.6	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	462,60	18,40	8.511,84
10.9	SERVIÇOS DIVERSOS						2.675,12
10.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	196,70	13,60	2.675,12
11	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DISTRITO DE INGAZEIRAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE						191.579,87
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.895,02
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	298,47	11,01	3.286,15
11.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	30,66	17,63	540,54
11.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1,29	26,41	34,07
11.1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	1,29	26,56	34,26
11.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						2.672,30
11.2.1	C3272	CONCRETO P/MBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	1,28	434,23	555,81
11.2.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,28	285,31	365,20
11.2.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	102,40	15,11	1.547,26
11.2.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	2,56	79,70	204,03
11.3	PAREDES E PAINÉIS						69.154,59
11.3.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	202,40	327,63	66.312,31
11.3.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	21,96	129,43	2.842,28
11.4	COBERTA						18.844,41
11.4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	188,60	61,40	11.580,04
11.4.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	188,60	12,95	2.442,37
11.4.3	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	27,30	101,49	2.770,98
11.4.4	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	27,30	75,14	2.051,32
11.5	REVESTIMENTOS						15.028,37
11.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	298,47	7,41	2.211,66
11.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	298,47	39,80	11.879,11

João Cristiano de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg. CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563625
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176 - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 83160-000
 POTENGI - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE

DATA: 27/01/2023

BDI: 25,00%
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 627.1 COM DEBONERAÇÃO

LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 009
 05/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
11.5.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	16,00	58,60	937,60
11.6	PISOS						7.798,07
11.6.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	172,60	45,16	7.798,07
11.7	ESQUADRIAS						26.216,61
11.7.1	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	26,00	254,26	6.610,76
11.7.2	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,35	531,61	3.907,33
11.7.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	16,00	872,14	13.954,24
11.7.4	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	872,14	1.744,28
11.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.730,27
11.8.1	C1606	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	3,00	120,09	360,27
11.8.2	C1605	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	6,00	106,15	636,90
11.8.3	C1847	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	10,00	273,31	2.733,10
11.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						2.601,26
11.9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	256,63	513,26
11.9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	233,99	467,98
11.9.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	810,01	1.620,02
11.10	PINTURA						38.402,17
11.10.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	552,90	14,41	7.967,29
11.10.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	552,90	23,33	12.899,16
11.10.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	193,28	30,23	5.842,85
11.10.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	61,32	24,78	1.519,51
11.10.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	552,90	18,40	10.173,36
11.11	SERVIÇOS DIVERSOS						3.236,80
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	238,00	13,60	3.236,80
12	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SÍTIO MALHADA FUNDA NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE						44.897,45
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.198,37
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	98,80	11,01	1.087,79
12.1.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	5,04	17,63	88,86
12.1.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,41	26,41	10,83
12.1.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,41	26,56	10,89
12.2	COBERTA						7.183,80
12.2.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	117,00	61,40	7.183,80
12.3	REVESTIMENTOS						4.664,35
12.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	98,80	7,41	732,11
12.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	98,80	39,80	3.932,24
12.4	PISOS						746,02
12.4.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,24	605,93	145,42
12.4.2	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	4,00	26,41	105,64
12.4.3	C4439	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	SEINFRA	M2	4,00	123,74	494,96
12.5	ESQUADRIAS						3.926,81

João Carlos de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 REG. CREA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176 - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8150-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 31/07/2023	BDI: 25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	VERSAO: 01 COM DESONERAÇÃO	MES: 05/2021
		SEINFRA	REF: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
12.5.1	C1971M	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FIXO E 1 FOLHA DESLIZANTE (2,40x2,10)m E=10mm	Composições	CJ	1,00	3.925,81	3.925,81
12.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.119,19
12.6.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	3,00	120,09	360,27
12.6.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	2,00	106,15	212,30
12.6.3	C1847	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	273,31	546,62
12.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						981,24
12.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	256,63	513,26
12.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	233,99	467,98
12.8	PINTURA						23.445,67
12.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	278,72	14,41	4.016,36
12.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	278,72	23,33	6.502,54
12.8.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	232,48	30,23	7.027,87
12.8.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,80	45,86	770,45
12.8.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	278,72	18,40	5.128,45
12.9	SERVIÇOS DIVERSOS						1.632,00
12.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	120,00	13,60	1.632,00
VALOR BDI TOTAL:						413.838,05	
VALOR ORÇAMENTO:						1.655.163,98	
VALOR TOTAL:						2.069.002,03	

Dois Milhões Sessenta e Nove Mil Dois reais e Três centavos

Leandro Carlos de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CREA Nº 08096672-0

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 63160-000
POTENGI - CE

RESUMO DO ORÇAMENTO




OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 27/05/2023	BDI : 25,00%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,05%	47,75%
					05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO BENEDITO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	206.338,49	9,97
2	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - DISTRITO TIPI NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	203.803,61	9,84
3	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - DISTRITO DE SANTA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	192.251,91	8,29
4	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - BAIRRO ARAÇA II - SEDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	174.333,29	8,43
5	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SITIO TIPI DE CIMA NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	200.212,15	9,68
6	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SITIO CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	311.706,74	15,07
7	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SITIO ARAÇA I NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	241.628,97	11,68
8	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SITIO ARAUJO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	111.771,67	5,40
9	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SITIO SOLIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	100.521,63	4,86
10	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. ACILON GONÇALVES - SEDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	90.156,25	4,36
11	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - DISTRITO DE INGAZEIRAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	191.579,87	8,26
12	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SITIO MALHADA FUNDA NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	44.897,45	2,17
VALOR BDI TOTAL:		413.838,05	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		1.655.163,98	
VALOR TOTAL:		2.069.002,03	

Dois Milhões Sessenta e Nove Mil Dois reais e Três centavos

Jacó Augusto de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA Nº 09096672-0

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 83460-000
 POTENGI - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	27/01/2023	BDI: 25,00%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE	VERSÃO	ACRÁV. MES. REF.
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,00% 47,75 05/2021

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,77	1,04
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,55	7,78
TOTAL Mão de Obra:						8,82
VALOR:						8,81

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,77	1,66
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	15,55	12,44
TOTAL Mão de Obra:						14,10
VALOR:						14,10

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	41,38	9,93
TOTAL Equipamento Custo Horário:						9,93
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,55	11,20
TOTAL Mão de Obra:						11,20
VALOR:						21,13

C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	114,72	21,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						21,25
VALOR:						21,25

C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	21,82	0,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,65
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	8,17	17,81
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	8,64	0,35
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	64,26	5,14
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	58,05	4,93
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	65,52	1,97
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,48	21,60


Jefferson Augusto de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg. CRFA Nº 08096872-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-8951


13.053.642/0001-09
 LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 63100-000
 POTENGI - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	27/01/2023	BDI:	25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE:	VERSÃO	REF:	
		SEINFRA:	027.1 COM DESENERGAÇÃO		

MUNICÍPIO DE AURORA - CE
CNPJ: 13.053.642/0001-09
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA, 176 - CENTRO - POTENGI - CE
CEP: 63480-000

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	56,97	8,52
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	63,55	0,64
I1817	TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	4,85	2,23
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,58	14,50
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,50	9,00
I2088	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	2,71	2,36
TOTAL Material:						80,95

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	16,77	2,52
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	16,77	3,69
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,77	3,12
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	20,77	66,48
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,77	15,58
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	15,55	80,86
TOTAL Mão de Obra:						172,23

VALOR: 262,10

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,82	0,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,44

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	8,17	11,03
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,64	0,17
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	64,26	2,57
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	20,48	20,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,48	8,33
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	63,55	5,72
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	13,36	0,27
TOTAL Material:						48,57

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	16,62
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	20,77	14,54
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,11
TOTAL Mão de Obra:						54,50

VALOR: 103,54

C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	15,00000000	0,81	9,15
TOTAL Material:						9,15

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Adriano Augusto de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg. CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176 - CENTRO - POTENGI - CE
locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6851

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
Rua Mons. Rocha, 176
CEP: 63480-000
POTENGI - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 27/01/2023	BDI : 25,00%									
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	<table border="1" style="font-size: small; width: 100%;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RECE</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DEGRADAÇÃO</td> <td>15:55</td> <td>01/2023</td> <td>05/2021</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	RECE	SEINFRA	027.1 COM DEGRADAÇÃO	15:55	01/2023	05/2021
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	RECE								
SEINFRA	027.1 COM DEGRADAÇÃO	15:55	01/2023	05/2021								

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,11
TOTAL Mão de Obra:						39,96
VALOR:						49,12

C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	3,65
TOTAL Material:					3,65
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,40000000	6,71
TOTAL Mão de Obra:					6,71
VALOR:					10,36

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	0,35
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	1,17
TOTAL Material:					1,52
Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	2,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	2,33
TOTAL Mão de Obra:					4,41
VALOR:					5,93

C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	12,45
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	9,33
TOTAL Mão de Obra:					21,79
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	10,05
TOTAL Serviço:					10,05
VALOR:					31,84


C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	1,99
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	0,16
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,15
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

José Carlos de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (86) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 91
 CEP: 83160-000
 POTENGI - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	27/01/2023	BDI: 25,00%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESEMBOLSAÇÃO
			HORA:	12,75	MES:
			REF:	09/2021	

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,05680000	58,05	3,30
12403 PÓ DE PEDRA	M3	0,00650000	52,00	0,34
19513 TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	51,00000000	0,48	24,48
TOTAL Material:				28,12

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	H	0,15950000	20,77	3,31
12543 SERVENTE	H	0,15950000	15,55	2,48
TOTAL Mão de Obra:				5,79
VALOR:				36,14

C4567 - PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18437 PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,00000000	425,29	425,29
TOTAL Material:				425,29
VALOR:				425,29

C4727 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	1,19908884	4,74	5,69
19041 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA	UN	0,39999628	375,47	150,19
19047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA) CHUMBADO	UN	0,39999628	64,47	25,79
19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR	M2	1,52938118	14,22	21,75
TOTAL Material:				203,42
VALOR:				203,41

C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)


Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00100000	64,26	0,06
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	0,48	0,07
16727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,00000000	303,11	303,11
TOTAL Material:				303,24

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	H	1,00000000	20,77	20,77
12391 PEDREIRO	H	0,35000000	20,77	7,27
12543 SERVENTE	H	0,25000000	15,55	3,89
TOTAL Mão de Obra:				31,93


 Manoel de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CREA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 e INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
 LOCAMIX EIRELI
 Rua Manoel de Sena, 176º
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2023		BDI: 25,00%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 DOM DESONERAÇÃO	HORA 83,85%	MES 47,76%

VALOR: 335,17

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	34,78	69,56
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	324,64	324,64
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	303,51	303,51
TOTAL Serviço:						697,71

VALOR: 697,71

C1971M - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FIXO E 1 FOLHA DESLIZANTE (2,40x2,10)m E=10mm (CJ)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1971M	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FIXO E 1 FOLHA DESLIZANTE (2,40x2,10)m E=10mm	Composições	CJ	1,00000000	3.141,45	3.141,45
TOTAL Geral:						3.141,45

VALOR: 3.141,45

C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	54,77	54,77
TOTAL Material:						54,77

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,77	18,45
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
TOTAL Mão de Obra:						41,30

VALOR: 96,07

C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,62	43,62
TOTAL Material:						43,62

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	16,77	18,45
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
TOTAL Mão de Obra:						41,30

VALOR: 84,92


C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM ²	SEINFRA	M	12,00000000	1,69	20,28
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,51	1,51
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X60MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,78	8,78

Jéssica Luísa de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg. CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
Rua Mons. Rocha, 01
CEP: 63160-000
POTENGI - CE

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 27/01/2023		
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERACAO	BDI: 25,00% HORA: 4,00 REF: 09/2021

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,74	1,74
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 18A	SEINFRA	UN	0,10000000	8,47	0,82
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,01	9,03
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,24	2,24
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,71	2,13
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	19,17	19,17
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,76	1,52
TOTAL Material:						67,22

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,77	62,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:					151,50	
VALOR:					218,55	

C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	64,26	0,22
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,95	2,38
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,48	1,20
10884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,51	1,02
10885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,51	6,04
11293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,28	4,28
11412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,33	2,66
11426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,55	2,55
11973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,86	2,86
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	2,57	3,08
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	5,77	28,85
TOTAL Material:					55,14	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,32	60,96
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:					150,15	
VALOR:					205,30	

C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	64,26	0,26
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,95	2,85
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,48	1,44
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	5,30	5,30
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,20	2,40

Jeová Curran de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg. CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176 - CENTRO - POTENGI - CE
locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
Rua Mont. Rocha, 176 - 01
CEP: 63160-000
POTENGI - CE

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 27/01/2023		BDI : 25,00%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE	VERSÃO	MGS REF.
		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/021

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,60	1,60
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	10,17	10,17
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,06	2,06
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	9,32	3,08
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,36	5,04
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	5,72	2,86
TOTAL Material:						37,06

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	16,77	50,31
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	20,32	60,96
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,88
TOTAL Mão de Obra:					150,15	
VALOR:					187,19	

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,19
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,76
TOTAL Material:					1,95

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
TOTAL Mão de Obra:					9,58	
VALOR:					11,53	

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	10,36	1,25
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,47	0,12
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	18,28	3,11
TOTAL Material:					4,48	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:					14,18	
VALOR:					18,66	

C2233 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1923	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	6,36	8,27
TOTAL Material:					8,27	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Jeane Cristina de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-8951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 83160-000
 POTENGI - CE

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 27/01/2023		BDI : 25,00%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE SEINFRA	VERSÃO 027.1 COM DESONERACÃO	HORA 83,85%	MES 47,76%

10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	16,77	5,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	10,39
TOTAL Mão de Obra:						15,92
VALOR:						24,18

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	14,78	0,44
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,48	3,44
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,45	0,44
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	19,42	2,33
TOTAL Material:						6,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,77	13,42
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,77	16,62
TOTAL Mão de Obra:						30,04
VALOR:						36,69

C1260 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	14,78	0,59
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	21,48	3,44
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	10,90	1,42
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,47	0,19
TOTAL Material:						5,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,77	5,87
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
TOTAL Mão de Obra:						14,18
VALOR:						19,92

C3487 - APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	14,75	7,06
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,47	0,47
TOTAL Material:						7,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	16,77	3,02
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,77	4,15
TOTAL Mão de Obra:						7,17
VALOR:						14,77

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2023	BDI: 25,00%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	VERSAO	HORA	MES
			SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	05/2021

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,55	10,89
TOTAL Mão de Obra:						10,89
VALOR:						10,88

C4830 - JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8142	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	SEINFRA	UN	1,00000000	281,44	281,44
TOTAL Material:						281,44

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	20,77	51,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,55	23,33
TOTAL Mão de Obra:						75,26

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02100000	809,25	16,99
TOTAL Serviço:						16,99
VALOR:						373,69

C4492 - VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	131,86	131,86
TOTAL Material:						131,86
VALOR:						131,86

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	20,77	2,70
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,55	20,22
TOTAL Mão de Obra:						22,92
VALOR:						22,92


C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30
TOTAL Mão de Obra:						134,84
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO PAVBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	349,90	349,90
TOTAL Serviço:						349,90

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176 - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6851

Joana Cristina de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA Nº 08096672-0

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 82160-000
 POTENGI - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2023	BDI: 25,00%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE: VERBA SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 21,75%	REF: 05/2021

VALOR: 484,74

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	58,05	1,06
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	0,48	2,63
TOTAL Material:					3,69

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	15,55	17,86
TOTAL Mão de Obra:					38,63

VALOR: 42,35

C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,61	3,66
TOTAL Material:					3,66

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,55	17,11
TOTAL Mão de Obra:					39,96

VALOR: 43,62

C4427 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027 DOBRADIÇA 3"x2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	3,00000000	16,92	50,76
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,15	45,15
I8273 PORTA PARANÁ (0,80 x 2,10 m)	SEINFRA	UN	1,00000000	111,89	111,89
TOTAL Material:					207,80

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	16,77	42,76
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,55000000	20,77	52,96
TOTAL Mão de Obra:					95,72

VALOR: 303,51

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	30,61	31,22
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,49	21,49
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	10,84	48,78
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,36	2,00

Jeová Eurino de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg. CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 83160-000
 POTENGI - CE

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2023			BDI: 25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,88%	37,2%	05/2021

TOTAL Material:	193,49
-----------------	--------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra:						31,10
VALOR:						134,61

C1065 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14000000	20,77	2,91
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						24,68
VALOR:						24,68

C3029 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,77	12,46
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:						21,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0185	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	750,97	15,02
TOTAL Serviço:						15,02
VALOR:						36,81

C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	37,36	41,10
TOTAL Material:						41,10

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	20,77	29,08
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,55	21,77
TOTAL Mão de Obra:						50,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	715,82	14,32
TOTAL Serviço:						14,32
VALOR:						105,26

C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	58,95	2,12
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,48	5,26

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL N°1563825
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176° - CENTRO - POTENGI - CE
locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
Rua Mons. Rocha, 01
CEP: 83160-000
POTENGI - CE

José Manoel de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg. CRFA N° 08096672-0

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/01/2023	BIB: 25,00%	
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FORTE	VERBA	HORA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,33%	17,67%
					REF: 05/0021

TOTAL Material: 7,38

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	15,55	8,55
TOTAL Mão de Obra:					13,74
VALOR:					21,13

C4439 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	37,36	41,10
TOTAL Material:					41,10

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,77	24,92
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,55	18,66
TOTAL Mão de Obra:					43,58

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02000000	715,82	14,32
TOTAL Serviço:					14,32
VALOR:					98,99

C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8436 PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	425,29	425,29
TOTAL Material:					425,29
VALOR:					425,29

C4424 - PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA (UN)					
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00000000	34,78	69,56
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00000000	324,64	324,64
C4423 PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00000000	282,95	282,95
TOTAL Serviço:					677,15
VALOR:					677,15

C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0209 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,50000000	5,85	15,21
I0404 CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	3,77	4,90

João Edilson de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563625
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 83160-000
 POTENGI - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA: 27/03/2023	BDI: 25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	VERBA:	MOBIL:
		SEINFRA: 027,100% DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
			REF: 05/0021

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	19,89	25,60
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	30,28	78,73
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	25,01	65,03
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	92,77	120,60
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	519,73	1.351,30
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	10,35	26,91
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	31,11	80,89
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	284,85	1.398,77
TOTAL Material:						3.167,94
VALOR:						3.167,91

C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	20,77	1,56
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,55	11,66
TOTAL Mão de Obra:						13,22
VALOR:						13,22

C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,77	5,19
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,55	38,86
TOTAL Mão de Obra:						44,07
VALOR:						44,07

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm, DE 8MM A 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	46,88	46,88
TOTAL Material:					46,88
VALOR:					46,88

C1972 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm (CJ)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	SEINFRA	UN	1,30000000	5,85	7,61
I1034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	1,30000000	30,28	39,36
I1036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	1,30000000	25,01	32,51
I1152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	92,77	120,60
I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	1,30000000	519,73	675,65
I1743 PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,30000000	10,35	13,46
I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	2,45700000	284,85	699,39
TOTAL Material:					1.560,50

José Cassiano de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
 Reg. CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1563825
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 81
 CEP: 89460-000
 POTENGI - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 27/01/2023	BDI : 25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE SEINFRA	HORA 63,85%
		MES 47,76%	REF. 05/2021



VALOR: 1.588,56

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	340,52	340,52
I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	180,15	180,15
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,23	15,23
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,24	0,13
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,45	12,90
I1925 TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,90	24,90
TOTAL Material:					573,83

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,77	33,54
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,32	40,64
TOTAL Mão de Obra:					74,18
VALOR:					648,01

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,77	6,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,55	46,65
TOTAL Mão de Obra:					52,88
VALOR:					52,88

C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	20,77	2,08
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	15,55	1,24
TOTAL Mão de Obra:					3,32
VALOR:					3,32

C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	114,72	25,49
TOTAL Equipamento Custo Horário:					25,49
VALOR:					25,49

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,23	15,23
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,24	0,20

Carlos de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 15638-5
 RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
 locamix2021@gmail.com | (68) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
 LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 176
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA:	27/01/2023	BDI:	25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	1774	1774	05/2021

11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	83,34	83,34
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	6,45	12,90
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	110,94	110,94
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	66,50	66,50
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	12,89	12,89
					TOTAL Material:	302,00

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	16,77	46,12
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,32	55,88
					TOTAL Mão de Obra:	102,00
					VALOR:	404,00

3272 - CONCRETO P/VIBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	20,49	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	25,33	25,33
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	25,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	0,48	161,28
					TOTAL Material:	161,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,55	93,30
					TOTAL Mão de Obra:	93,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,85270000	6,66	5,68
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	73,27	61,25
					TOTAL Serviço:	66,93
					VALOR:	347,38

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,77	103,85
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,55	124,40
					TOTAL Mão de Obra:	228,25
					VALOR:	228,25

C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00900000	111,81	0,99
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,99
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Leandro Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg. CRFA Nº 08096672-0

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº1563625
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176 - CENTRO - POTENGI - CE
locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-9951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
Rua Mons. Rocha, 01
CEP: 83130-090
POTENGI - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE

DATA: 27/01/2023 **BDI:** 25,00%
VERSIÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
HORA: 21:00h **MES:** JAN/2021

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,05000000	7,65	8,03
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	8,61	0,17
TOTAL Material:						8,20

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,77	1,34
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,77	1,66
TOTAL Mão de Obra:						3,00
VALOR:						12,09

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,32	2,53
11728	PREGO 18x27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	11,87	1,78
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,08	2,04
11816	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	8,61	8,61
TOTAL Material:					14,96	

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	16,77	21,80
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	20,77	27,00
TOTAL Mão de Obra:						48,80
VALOR:						63,76

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	4,93	17,26
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	15,59	20,73
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	13,36	1,60
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,16	4,06
TOTAL Material:					43,65	

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,77	16,77
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,77	20,77
TOTAL Mão de Obra:						37,54
VALOR:						81,19

C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,61	20,13
TOTAL Material:					20,13	

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,77	22,85
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	15,58	17,14

LOCAMIX EIRELI - CNPJ: 13.053.642/0001-09 E INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1563825
RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA 176º - CENTRO - POTENGI - CE
locamix2021@gmail.com | (88) 9.8159-6951

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
Rua Mons. Rocha, 176º
CEP: 83160-000
POTENGI - CE

Leiva Custódio de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
Reg. CRFA N° 08096672-0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 27/01/2023	BDI : 25,00%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE	VERBAO	HORA	MES
		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	81,06%	47,78%
					REF. 05/2021

TOTAL Mão de Obra:	39,96
VALOR:	60,11



Joana Cursino de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA nº 08096672-0

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 01
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 27/01/2023		BDI : 25,00%		
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FORTE	VERSO	HORA	MES	REF.
			SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,78%	09/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - BAIRRO SÃO BENEDITO NO MUNICÍPIO DE AURORA-	206.338,49	36,89 %	32,73 %	30,58 %	100,00 %
			76.501,60	66.739,36	63.097,53	206.338,49
2	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - DISTRITO TIPI NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	203.603,61	37,78 %	31,61 %	30,61 %	100,00 %
			77.788,25	63.515,09	62.300,27	203.603,61
3	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - DISTRITO DE SANTA VITÓRIA NO MUNICÍPIO DE	192.251,91	37,87 %	29,14 %	32,99 %	100,00 %
			73.002,97	55.857,79	63.391,15	192.251,91
4	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - BAIRRO ARAÇA II - SEDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-	174.333,29	27,70 %	36,53 %	35,77 %	100,00 %
			48.933,64	62.996,42	62.403,23	174.333,29
5	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SÍTIO TIPI DE CIMA NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	200.212,15	33,47 %	31,59 %	34,94 %	100,00 %
			68.067,59	63.458,53	68.686,03	200.212,15
6	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SÍTIO CRIOULAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	311.706,74	33,28 %	32,98 %	33,74 %	100,00 %
			106.641,58	102.470,33	102.594,83	311.706,74
7	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SÍTIO ARAÇA I NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	241.628,97	32,43 %	32,98 %	34,59 %	100,00 %
			80.523,31	79.109,57	81.996,09	241.628,97
	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SÍTIO ARAUJO NO MUNICÍPIO DE AURORA-CE	111.771,67	33,80 %	33,46 %	32,74 %	100,00 %
			38.496,75	37.404,91	35.868,01	111.771,67
9	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SÍTIO SOLIDADE RURAL NO MUNICÍPIO DE AURORA-	100.521,63	52,26 %	42,67 %	5,07 %	100,00 %
			52.580,07	42.733,74	5.207,82	100.521,63
10	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. ACILON GONÇALVES - SEDE DO MUNICÍPIO DE	90.156,25	17,05 %	43,79 %	39,16 %	100,00 %
			15.722,43	38.879,87	35.553,95	90.156,25
11	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - DISTRITO DE INGAZEIRAS NO MUNICÍPIO DE AURORA-	191.579,87	33,74 %	33,54 %	32,72 %	100,00 %
			65.348,72	63.841,51	62.389,64	191.579,87
12	RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - SÍTIO MALHADA FUNDA NO MUNICÍPIO DE AURORA-	44.897,45	35,27 %	32,17 %	32,56 %	100,00 %
			15.916,60	14.453,73	14.527,12	44.897,45
			719.525,51	691.460,85	658.015,67	2.069.002,03
			719.525,51	1.410.986,36	2.069.002,03	2.069.002,03



João Cursino de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA Nº 08096672-0

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 97
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 27/01/2023	BDI : 25,00%		
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE	VERSÃO	HDRA	MES
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	01.07%	47.76%
					05/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,76
L	Lucro	5,33
	TOTAL	6,08

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	1,00
	TOTAL	5,82

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15


BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



João Carlos de Sena Pinto
ENGENHEIRO CIVIL
 Reg. CRFA Nº 08096672-0

13.053.642/0001-09
LOCAMIX EIRELI
 Rua José Edmilson Rocha, 01
 CEP: 63160-000
POTENGI - CE

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	DATA : 27/01/2023	BDI : 25,00%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE	FONTE	VERBAO	HORA
		SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	MES
				REF. 05/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 TLS Nº 2021
 PREFEITURA DE AURORA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Jeová Curiano de Sena Pinto
 ENGENHEIRO CIVIL
 Reg: CRFA Nº 00096672-0

13.053.642/0001-09
 LOCAMIX EIRELI
 Rua Mons. Rocha, 04
 CEP: 63160-000
 POTENGI - CE