



PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE	DATA:	28/10/2021	BDI:	26,75%
SEDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE	FONTE:	VERSÃO	HORA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
1073467-38	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				05/2021

Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Novecentos e Quarenta e Nove reais e Nove reais e Cinquenta e Oito Centavos

DECLARO PARA DEVIDOS FINS QUE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PT 1073467-38, FOI ELABORADA EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SINAPI E OS VALORES DOS SERVIÇOS COM ITEM ATRIBUÍDO "AS" DA TABELA SINAPI SÃO ADEQUADOS AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO E REFLETEM O CUSTO LOCAL.

jose' kelson tama crawling

JOSE KELLSON LIMA CAROLINO
344424CE






PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE					DATA:	28/10/2021	BDI:	26,75%	
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE					FONTE:	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA CEARÁ					SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
PLANO DE TRABALHO	1073467-38					SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI			
1	RUA FRANCISCO HONORATO- BAIRRO ARAÇA									91.022,28
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									4.836,96
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	12,00	318,01	85,07		403,08	4.836,96
1.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									86.185,32
1.2.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	830,22	1,56	0,42		1,98	1.643,84
1.2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	830,22	0,26	0,07		0,33	273,97
1.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	698,70	61,73	16,51		78,24	54.666,29
1.2.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	328,80	22,28	5,96		28,24	9.285,31
1.2.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	328,80	31,02	8,30		39,32	12.928,42
1.2.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	698,70	1,32	0,35		1,67	1.166,83
1.2.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	SINAPI	M3	7,15	589,80	157,77		747,57	5.345,13
1.2.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,31	112,90	30,20		143,10	187,46
1.2.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	3,00	23,19	6,20		29,39	88,17
1.2.10	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,42	668,29	178,77		847,06	355,77
1.2.11	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,23	837,42	224,01		1.061,43	244,13
2	RUA FRANCISCO JOSE DE SANTANA - BAIRRO ARAÇA									105.308,50
2.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									105.308,50
2.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	965,41	1,56	0,42		1,98	1.911,51
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	965,41	0,26	0,07		0,33	318,59
2.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	830,22	61,73	16,51		78,24	62.599,82
2.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	330,80	22,28	5,96		28,24	9.336,71
2.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	330,62	31,02	8,30		39,32	12.999,98
2.1.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	800,10	1,32	0,35		1,67	1.336,17

José Milton Lima Cavalcante
Encarregado do Trabalho

Data: 13/12/2024



[illegible]

4.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	293,38	0,26	0,07	0,33	96,82
4.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	251,47	61,73	16,51	78,24	19.675,01
4.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	104,78	22,28	5,96	28,24	2.958,99
4.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	104,78	31,02	8,30	39,32	4.119,95
4.1.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	251,47	1,32	0,35	1,67	419,95
4.1.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	3,29	589,80	157,77	747,57	2.459,51
4.1.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	0,88	112,90	30,20	143,10	125,93
4.1.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	2,00	23,19	6,20	29,39	58,78
4.1.10	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,42	688,29	178,77	847,06	355,77
4.1.11	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,23	37,42	224,01	1.061,43	244,13
5		RUA PARQUE DO SABIÁ - BAIRRO ARAÇA							32.255,83
5.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							32.255,83
5.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	339,14	1,56	0,42	1,98	671,50
5.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	339,14	0,26	0,07	0,33	111,92
5.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	296,74	61,73	16,51	78,24	23.216,94
5.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	105,98	22,28	5,96	28,24	2.992,88
5.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	105,98	31,02	8,30	39,32	4.167,13
5.1.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	296,74	1,32	0,35	1,67	495,56
5.1.7	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,42	688,29	178,77	847,06	355,77

5.1.8	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇ	REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,23	837,42	224,01	1.061,43	244,13
6	TRAVESSA BELA VISTA 2 - BAIRRO ARAÇA									
6.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
6.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA		SINAPI	M2	484,56	1,56	0,42	1,98	48.238,24
6.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		SEINFRA	M2	484,56	0,26	0,07	0,33	159,90
6.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		SINAPI	M2	418,29	61,73	16,51	78,24	32.727,01
6.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO		SEINFRA	M	165,66	22,28	5,96	28,24	4.678,24
6.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016		SINAPI	M	165,66	31,02	8,30	39,32	6.513,75
6.1.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		SINAPI	M2	418,29	1,32	0,35	1,67	698,54
6.1.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO		SINAPI	M3	2,42	589,80	157,77	747,57	1.809,12
6.1.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)		SEINFRA	M2	0,44	112,90	30,20	143,10	62,96
6.1.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"		SEINFRA	M2	1,00	23,19	6,20	29,39	29,39
6.1.10	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO		SEINFRA	M2	0,42	668,29	178,77	847,06	355,77
6.1.11	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO		SEINFRA	M2	0,23	837,42	224,01	1.061,43	244,13
7	TRAVESSA JOSÉ NEREU GONÇALVES- BAIRRO ARAÇA									
7.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
7.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA		SINAPI	M2	207,90	1,56	0,42	1,98	411,64
7.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		SEINFRA	M2	207,90	0,26	0,07	0,33	68,61
7.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		SINAPI	M2	179,90	61,73	16,51	78,24	14.075,38
7.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO		SEINFRA	M	70,00	22,28	5,96	28,24	1.976,80
7.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016		SINAPI	M	70,00	31,02	8,30	39,32	2.752,40
7.1.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		SINAPI	M2	179,90	1,32	0,35	1,67	300,43
8	RUA CONJUNTO HABITACIONAL - BAIRRO ARAÇA									
8.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO									
8.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA		SINAPI	M2	681,56	1,56	0,42	1,98	1.349,49
8.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)		SEINFRA	M2	681,56	0,26	0,07	0,33	224,91
8.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		SINAPI	M2	601,38	61,73	16,51	78,24	47.051,97
8.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO		SEINFRA	M	200,46	22,28	5,96	28,24	5.660,99

8.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO (SINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	200,46	31,02	8,30	39,32	7.882,09
8.1.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	601,38	1,32	0,35	1,67	1.004,30
9	RUA TRAVESSA LUIZ DOS SANTOS - BAIRRO ARAÇA								
9.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
9.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	364,37	1,56	0,42	1,98	38.889,82
9.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	364,37	0,26	0,07	0,33	721,45
9.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	313,50	61,73	16,51	78,24	120,24
9.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	127,18	22,28	5,96	28,24	24.528,24
9.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	127,18	31,02	8,30	39,32	3.591,56
9.1.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	313,50	1,32	0,35	1,67	5.000,72
9.1.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	4,72	589,80	157,77	747,57	523,55
9.1.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,31	112,90	30,20	143,10	3.528,53
9.1.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	3,00	23,19	6,20	29,39	187,46
9.1.10	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,42	668,29	178,77	847,06	88,17
9.1.11	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,23	837,42	224,01	1.061,43	355,77
10	RUA GUEDES MARTINS - BAIRRO ARAÇA								
10.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
10.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	185,95	1,56	0,42	1,98	20.040,16
10.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	185,95	0,26	0,07	0,33	368,18
10.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	160,30	61,73	16,51	78,24	61,36
10.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	64,12	22,28	5,96	28,24	12.541,87
									1.810,75

José Roberto Lima Caputo
 CREA: 1597109-4

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 SECRETARIA DE AURORA

10.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRET SINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	64,12	31,02	8,30	39,32	2.521,20
10.1.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	160,30	1,32	0,35	1,67	267,70
10.1.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,54	589,80	157,77	747,57	1.898,83
10.1.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,31	112,90	30,20	143,10	187,46
10.1.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	3,00	23,19	6,20	29,39	88,17
10.1.10	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,21	668,29	178,77	847,06	177,88
10.1.11	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,11	837,42	224,01	1.061,43	116,76
11	RUA JOSÉ SOARES - BAIRRO JOSÉ FERNANDES CAMPOS								
11.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
11.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	450,46	1,56	0,42	1,98	891,91
11.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	450,46	0,26	0,07	0,33	148,65
11.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	376,91	61,73	16,51	78,24	29.489,44
11.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	183,86	22,28	5,96	28,24	5.192,21
11.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	183,86	31,02	8,30	39,32	7.229,38
11.1.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	376,91	1,32	0,35	1,67	629,44
11.1.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	SINAPI	M3	13,29	589,80	157,77	747,57	9.935,21
11.1.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,06	112,90	30,20	143,10	437,89
11.1.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	7,00	23,19	6,20	29,39	205,73
11.1.10	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,21	668,29	178,77	847,06	177,88
11.1.11	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	0,11	837,42	224,01	1.061,43	116,76
12	RUA JÃO RIBEIRO - VILA PAULO GONÇALVES								
12.1	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
12.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	SINAPI	M2	1.052,12	1,56	0,42	1,98	2.083,20
12.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.052,12	0,26	0,07	0,33	347,20

José Nelson Lima Campos
 Engenheiro Civil
 CREA-16897/PA-4

COMPROVANTE
 DE PAGAMENTO
 59
 LICITAÇÃO Nº 001/2020

12.1.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALÂMO, PÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO e AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	907,00	61,73	16,51	78,24	70.963,68
12.1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	351,80	22,28	5,96	28,24	9.934,83
12.1.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	351,80	31,02	8,30	39,32	13.832,78
12.1.6	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	907,00	1,32	0,35	1,67	1.514,69
12.1.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	9,10	589,80	157,77	747,57	6.802,89
12.1.8	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	3,50	112,90	30,20	143,10	500,85
12.1.9	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	8,00	23,19	6,20	29,39	235,12
						VALOR BDI TOTAL:	145.393,70		
						VALOR ORÇAMENTO:	543.555,99		
						VALOR TOTAL:	688.949,69		


Seiscentos e Oitenta e Oito Mil Novecentos e Quarenta e Nove reais e Cinco Centavos

DECLARO PARA DEVIDOS FINS QUE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PT 1073467-38, FOI ELABORADA EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DA TABELA SINAPI E OS VALORES DOS SERVIÇOS COM ITEM ATRIBUÍDO "AS" DA TABELA SINAPI SÃO ADEQUADOS AO EMPREENDIMENTO EM QUESTÃO E REFLETEM O CUSTO LOCAL.

Jose Kellson Lima Carolino

JOSE KELLSON LIMA CAROLINO
344424CE





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 56
PREFEITURA DE AURORA

JOSE KELLSON LIMA CAROLINO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-344424CE

JOSE KELLSON LIMA CAROLINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-344424CE